@edificar

Revista Técnica de La Construcción

32

edificar.net
Portal de la Construcción del Uruguay

WWW

2do. First Tuesday Inmobiliario

Patologías de la Construcción

Presentación de CONPAT 2003

Salarios vigentes hasta 11/2002

Costos de Componentes de Obra

TECHOS &

BARBACOAS

arquitectura en madera

techos livianos

pérgolas

decks

bancos y hamacas

cercas y portones

mesa barbacoa

wembley bench

round san francisco bench

ornamental bench

beach-bench nikita

reposera titanik

pliable armchair

Avda. Italia 7718 y Av. de la Américas Tel/fax: 601-2892 Cel.: (099) 62 59 98 Montevideo

Avda. Italia y Patagonia - Parada 4 - Tel/Fax: (042) 49 90 07 - Maldonado

e-mail: techosyb@adinet.com.uy

SUMARIO

CONFERENCIA | 2

First Tuesday Inmobiliario Como reactivar la industria de la construcción

Lic. Daniela Yelpo

CONPAT 2003 | 6

VII Congreso Latinoamericano de Patología de la construcción y el IX Congreso de Control de Calidad en la Construcción

Patologías | 10

Estudio de deformaciones en vigas de madera

José Luis Gómez, María Edel Ruata y
Ma. del Carmen Fernández

Patologías | 16

Adherencia de bandas de refuerzo CFRP en fábricas deterioradas

Sonia Martínez, José Pedro Gutiérrez,
Ma. Dolores García y C. López

Mercosur | 26

Revista VIVIENDA Desde la República Argentina

Costos | 33

Precio de Materiales Costo de Componentes de Obra Indices y Estadísticas FEBRERO DE 2002

Costos | 53

Precio de Materiales Costo de Componentes de Obra Indices y Estadísticas ABRIL DE 2002

Salarios | 64

Laudo Vigente 12/2001 - 11/2002

EDITORES

s.a.g.a.
Gráfica

- * editorial
- * imprenta
- * publicidad

mbellon@edificar.net
Montevideo - Uruguay

DIRECTORA

Arq. Ana Cristina Rainusso

SUB-DIRECTOR

Mario Bellón

REDACTOR RESPONSABLE
Arq. Walter Graiño Acerenza
A. Zum Felde 1723 Tel.: 619-7615

Armado y Diseño Gráfico:
s.a.g.a.

Composición:
Silvia Chiarelli

Fotografía:
ARCHIVO

Diseño de Portada:
M. Bellón

Columnistas invitados:

Lic. Daniela Yelpo,
José Luis Gómez,
María Edel Ruata,
Ma. del Carmen Fernández,
Sonia Martínez,
José Pedro Gutiérrez,
Ma. Dolores García y C. López

Distribución:

Telefax: 412-9712

Costos de Componentes de Obra
Registro de Derecho de Autor
Libro 24 Número 2741

No se autoriza la reproducción total
o parcial de los Costos de
Componentes de Obra sin
autorización por escrito.
Se autoriza la reproducción
total o parcial de los artículos
mencionando la fuente.

2° First Tuesday Inmobiliario

Como reactivar la industria de la construcción

Lic. Daniela Yelpo
Vicepresidente de Milenium21

El pasado 16 de Abril Milenium21 organizó el 2° First Tuesday Inmobiliario, el cual contó con los siguientes expositores: el Ministro de Vivienda, ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ing. Carlos Cat, el Pte. De la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ing. Eduardo Apud, el Pte. De FIABCI URUGUAY, el Sr. Julio Villamide y el Pte. De APPCU, Arq. Ricardo Weiss.

En el mismo, ante más de 250 participantes, los panelistas invitados expusieron la preocupación sobre la severa crisis que afronta el sector de la construcción en nuestro país y plantearon distintas soluciones para su reactivación.

El Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ing. Carlos Cat, afirmó desde el comienzo que nuestro país se encontraba inmerso en un proceso recesivo, fruto de una coyuntura regional y mundial particularmente desfavorable. "Por lo tanto la palabra reactivación, para los orientales en este momento, tiene el mismo significado que hallar la forma de dar de beber al sediento"

"La industria de la construcción en el Uruguay históricamente ha cumplido una función social, proporcionando vivienda a los uruguayos y dando de trabajo a muchos otros, gran parte de los cuales venían a las ciudades como consecuencia del éxodo rural urbano."

Actualmente se están comenzando a procesar obras en San José, Las Piedras, Artigas, Montevideo, Florida y Colonia, previstas en el plan quinquenal. El resto de las ciudades departamentales están a estudio del BHU.

El gobierno nacional ha decretado severos recortes en el presupuesto. Por lo dispuesto en el decreto del año en curso, el Ministro de Vivienda, se ha dirigido en forma especial al Sr. Presidente de la República, procurando que esta reducción afecte lo menos posible a la cartera que se le ha encomendado ya que afectaría las funciones sociales que el Ministerio tiene a su cargo. Según lo expresado por el Ing. Cat, la partida prevista para este ejercicio era originariamente de U\$S 80 millones y sería reducida a U\$S 57 millones de acuerdo al recorte presupuestal previsto. Y esto trae aparejado efectos

netamente negativos en la generación de empleo y sobre las recaudaciones impositivas y previsionales.

"En definitiva, el país está en crisis que necesita en este momento reactivar su producción y su economía. El ministerio es un motor natural de la industria de la construcción, está utilizando su creatividad y su capacidad de conseguir recursos para cumplir la función social a su cargo y contribuir a reactivar esa industria. Ya hemos señalado que en primer lugar nos hemos opuesto a los recortes presupuestales que podrían limitar nuestra actividad"

"Pero además, previendo los recortes presupuestales, el MVOTMA convocó, el año pasado a un concurso de ideas que permitieran multiplicar la capacidad de ejecución de viviendas utilizando los recursos públicos.

Entre las ideas presentadas se destacan los mecanismos financieros que apelan a los fondos de pensión, instituciones financieras de largo plazo y la banca privada".

"Esperamos que estas iniciativas puedan contribuir a dinamizar el sector"

El Presidente de FIABCI

Uruguay, Julio Villamide, hizo hincapié en el problema que genera la difícil situación en la que se encuentra el sector de la construcción. Recalcó en varias oportunidades que no recordaba otra crisis igual.

A comienzos de su exposición, Villamide mostró una gráfica en la cual se podía apreciar una parte del problema que aqueja al sector y que constituye uno de las principales dificultades que tiene la industria de la construcción en nuestro país.

"El Uruguay actúa de forma pro cíclica a diferencia de lo que hacen los estados de los países desarrollados.

Mientras en nuestro país existe un boom de la construcción, el estado actuaba como inversor, es decir asumió una deuda externa de centenares de millones de dólares para poder competir con

los promotores privados que estaban actuando en el mercado. Esta deuda es un peso muy importante dentro de la eco del BHU.

Y a la inversa cuando hay retracción de la industria privada. También sucede lo mismo con la actuación del estado.

Y esto genera distorsión de precios y diversas dificultades.

"Hoy por hoy, lo que está desapareciendo es la construcción formal y se está viendo con más claridad la construcción informal, viéndolo con mas claridad en el fenómeno de los asentamientos.

El 85% de la demanda no tiene construcciones formales, es decir que la gente sigue construyendo sus viviendas haciéndolo a través de métodos informales al margen de la legislación y sin pagar ningún tipo de tributo. Esta situación se acentuó hacia los últimos 3 años

y sobre todo en la zona de Barros Blancos Progreso, Rincón de la Bolsa, lugar en el cual se han instalado 5 barracas. Y este es el principal problema que vemos con esta retracción fuerte del sector privado dado por la situación de déficit fiscal creciente en todo el país.

En otra gráfica también podemos ver con claridad que las ciudades de nuestro país que tienen menos porcentaje de informalidad son Minas, Florida, Mercedes y Colonia ya que son ciudades en las cuales el sector público ha tenido una gran participación".

Para concluir su exposición, Villamide, creyó conveniente remarcar algunas propuestas importantes que se podrían llevar a cabo para reactivar en forma efectiva la industria de la construcción.

Entre ellos me gustaría destacar algunos de ellos.

En otro orden de cosas también nos aqueja el tema de la informalidad anteriormente y perfectamente explicada por Villamide.

Y por último otra de las causas que ha afectado la industria es el tipo de cambio relacionado con las inversiones en el sector y las compras inmobiliarias.

Respecto a las propuestas para la reactivación de la industria de la construcción

que planteó el Ing. Apud podemos destacar las siguientes:

Por un lado reafirmó la idea de poder utilizar los fondos previsionales como posible inversión.

"La idea es que las administradoras entreguen los fondos a los bancos, para que estos financien la construcción de viviendas a 25 años de plazo y en cuotas en pesos ajustadas por inflación. Pensamos en que

los bancos administren los fondos que luego se entregarán a los constructores y a los compradores de las viviendas.

Sin lugar a dudas, no es sencillo para las administradoras de fondos, invertir ya que determina una adecuación de la normativa actual, pero me muestro optimista para alcanzar un acuerdo con República AFAP"

Por otro lado, ratificó la idea de encontrar el mecanismo para que se pueda vender en pesos, con ajustes, con variables locales.

El representante de los Promotores Privados, Arq. Ricardo Weiss coincidió con el resto de los panelistas respecto al tema de la reducción de los costos de la construcción formal ya que se está pagando un 30 % más que lo que se paga construyendo informalmente.

También hizo hincapié en tratar de buscar nuevas formas de financiación de viviendas en

una moneda distinta al dólar. "Tenemos que encontrar mecanismos para vender en pesos, porque nadie quiere comprar en dólares."

Una vez más, Milenium21 empresa organizadora de eventos empresariales, reúne al panel más importante de la industria de la construcción en una temática trascendental cuyo cometido es contribuir al desarrollo de la industria de la construcción.

Tal como se desprende en este artículo se analizó la situación actual y se presentaron propuestas para reactivar esta industria de gran incidencia en la economía nacional.

CONPAT 2003

VII Congreso Latinoamericano de Patología de la Construcción y el IX Congreso de Control de Calidad en la Construcción.

21 - 26 de Setiembre/2003

Hotel Hyatt Regency / Mérida, Yucatán, México

Objetivo:

El objetivo del CONPAT 2003 es reunir profesionales latinoamericanos relacionados con el control de calidad, patología y recuperación de las construcciones para presentar y discutir sus avances en estos temas a través de trabajos cortos, conferencias temáticas, plenarias y carteles.

CONPATs

El primer CONPAT se realizó en Córdoba, Argentina durante 1991 en unión con el Tercer congreso de Control de Calidad debido a la afinidad entre ambos eventos. Debido al éxito obtenido en este evento se programó el

siguiente en Barquisimeto, Venezuela durante 1993 y el de la Habana, Cuba para 1995. Con el paso del tiempo el número de profesionales participantes se incrementó considerablemente, lo cual ayudó a que en Porto Alegre (1997) y Montevideo (1999), la participación aumentara y se enriqueciera con los trabajos de un mayor número de países.

En 1999, debido al crecimiento y transformación de la Asociación Q+Pareco (nacida con el primer CONPAT en 1991) ésta cambió su nombre al de Asociación Latinoamericana para el Control de Calidad,

Patología y Recuperación de las Construcciones (ALCONPAT) y se estrenó en el VI CONPAT (República Dominicana, 2001). La Asociación, es ahora Latina debido a la participación que en los últimos años se ha tenido de países latinos, por lo que los CONPATs tendrán ahora esta connotación.

Es en República Dominicana donde se le otorga a México la responsabilidad de organizar el CONPAT 2003. Durante este evento se realizarán el VII Congreso Latinoamericano de Patología de la Construcción y el IX Congreso de Control de Calidad en la Construcción.

Temática del CONPAT 2003

El CONPAT 2003 tendrá tres temas fundamentales: el control de calidad, la patología y la recuperación de las construcciones, dentro de cualquiera de las cuales se podrán presentar trabajos enmarcados en uno o varios de los siguientes subtemas:

1. Proyecto

Temas relativos a la concepción, control de calidad y

operatividad de proyectos, grandes proyectos, proyectos innovadores, proyectos ecológicos, financiamientos innovadores.

2. Materiales

Temas relativos al buen o mal uso, fabricación, comercialización, costos, nuevos materiales.

3. Obras.

Temas relativos a vivienda, grandes edificaciones, puentes, carreteras, edificios históricos, y su repercusión en la sociedad desde el punto vista social, ecológico y económico.

4. Elementos estructurales.

Diseño y comportamiento ante cargas accidentales (sismos, huracanes, tornados) o climáticas (atmósferas agresivas urbanas, marinas e industriales) de elementos estructurales

aislados, cimentaciones, cubiertas y cerramientos, nuevos elementos estructurales.

5. Elementos ornamentales.

Diseño y comportamiento de prefabricados para fachadas, etc.

6. Instalaciones.

Plomería, saneamiento, electricidad, ascensores, instalaciones modernas de telecomunicación.

7. Acabados.

Morteros, tratamientos superficiales, pinturas, impermeabilizantes, etc.

8. Ejecución.

Procesos de ejecución, control de calidad, problemas de ejecución.

9. Uso y mantenimiento.

Planes de mantenimiento modernos.

10. El factor humano.

Capacitación, psicología.

11. La seguridad.

Su importancia en grandes obras, educación.

12. Aspectos legales, ética.

13. Gestión.

14. Educación y enseñanza.

Experiencias innovadoras, diseño de planes de estudio, metodologías, etc.

15. Normativa.

Proyectos internacionales, nuevas normas relacionadas con control de calidad, patología y recuperación, grupos de trabajos interdisciplinarios.

16. Costos.

17. Acción de clima, accidentes y meteoros.

Efectos ocasionados por climas agresivos, accidentes

COPIPLAN

S O C I E D A D A N O N I M A

Casa Central:
Soriano 1518 - Tel.: 401-1031
Montevideo

25 de Mayo 550 - Tel.: 915-7078
Arenal Grande 1536 - Tel.: 401-1611
Ejido 1317 - Tel.: 901-7688
21 de Setiembre 2697 - Tel.: 711-8912
Mones Roses 6451 - Tel.: 604-2002

producidos por el hombre o la naturaleza, meteoros como tornados y huracanes.

18. Redes Internacionales.

Presentación, trabajos en proceso, resultados tangibles, promoción.

Todo trabajo deberá estar enmarcado en cualquiera de los 18 subtemas y, a propuesta del autor, ser situado en uno de los tres temas principales. Los trabajos con temáticas sesgadas serán incluidos en una sesión de misceláneos.

Políticas de Evaluación

Los trabajos recibidos serán sometidos a un proceso de evaluación por pares y solo después de ser aprobados podrán ser publicados.

Publicaciones

Las memorias del congreso serán publicadas en forma de libro y en CD, ambos con número ISBN. No hay límite en número de trabajos por autor para ser enviados, evaluados e incluidos en las memorias del congreso.

Los trabajos recibidos dentro de las primeras fechas límite, y cuando los autores lo soliciten, serán además considerados en su evaluación para posible publicación en la revista de Materiales de Construcción (revista indexada en el SCI), siempre y cuando el contenido del trabajo esté acorde con la temática de la

revista. Deberán, en este caso, ajustarse a las políticas de la revista. Se permitirá un trabajo por autor para posible inclusión en el número especial de la revista. Pueden encontrar temática y normas para escritura de artículos en:

[www.ietcc.csic.es/
index.htm](http://www.ietcc.csic.es/index.htm)

Fechas importantes

Envío de resúmenes

Julio 30 de 2002 y
Septiembre 15 de 2002

Envío de trabajos

Noviembre 30 de 2002 y
Enero 30 de 2003

Retorno de trabajos a autores con evaluación científica

Febrero 28 de 2003 y
Abril 30 de 2003

Versiones finales

Abril 30 de 2003 y
Mayo 30 de 2003

Resúmenes

Enviar resúmenes de acuerdo a formato anexo.

Idiomas Oficiales

Español, Portugués e Inglés para la presentación y memorias. No habrá traducción simultánea

Ciudad Sede

La Sede del CONPAT 2003 será la Ciudad de Mérida, Yucatán, primera capital

americana de la cultura. La ciudad es colonial y es una de las más bellas del mundo. Es rica en sitios y monumentos históricos, gastronomía, arte, cultura, trova, etc. Es famosa por su limpieza y la hospitalidad de su gente. Para la época del CONPAT su temperatura promedio será de 23 C por la noche y 32 C durante el día.

Formato del Congreso

Será un congreso hábil con sesiones simultáneas de exposiciones orales y en carteles. Habrá concurso de carteles para estudiantes. Habrán cenas temáticas, ceremonias de premiación a profesionales destacados, y un programa social para conferencistas y acompañantes.

A partir del 30 de Julio de 2002 se definirá formato de inscripción, forma y condiciones de pago, programa social y turístico, y lista de conferencistas magistrales invitados.

Mayores informes:

Dr. Pedro Castro Borges
Presidente CONPAT 2003
CINVESTAV del IPN Unidad Mérida.
Antigua carretera a Progreso
Km. 6, C.P. 97310
Tel: (52-999) 981-29-05 ext. 252,
Fax: (52-999) 981-29-23
e-mail:
pcastro@mda.cinvestav.mx

Pág. WEB:
www.conpat2003.com
(desde Abril 30, 2002)

ALCONPAT

www

edificar.net

PORTAL DE LA CONSTRUCCION DEL URUGUAY

empresas

sistemas
constructivos

publicaciones

oportunidades de negocios

LINKS

materiales

precios de materiales

la puerta de entrada a la construcción on-line

calidad

salarios

gremiales

SUSCRIBASE @

GRATIS

Estudio de deformaciones en vigas reticuladas de madera

José Luis Gómez *
 María Edel Ruata **
 María del Carmen
 Fernández ***

RESUMEN

En este trabajo se estudia la deformación de las vigas reticuladas correspondientes a una obra de cierta envergadura, ejecutada recientemente, con un estricto control de calidad que permitió realizar un seguimiento del comportamiento de la madera, e incluso se intervino en la elección de la misma, mediante ensayos realizados en el Taller de Investigación de Diseño Estructural (T.I.D.E.) de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nac. de Córdoba.

Las deformaciones de las vigas mencionadas, cobran importancia pues el resto de la estructura de techo se apoya alternativamente en vigas reticuladas y muros portantes de bloques de hormigón, que evidentemente tienen distinta rigidez, además de haberse manifestado diferentes deformaciones o descensos en vigas de características geométricas idénticas e iguales estados de cargas.

Se han calculado las deformaciones, con un modelado adecuado de acuerdo a la forma y ubicación de las uniones de los

elementos del reticulado, tal como se lo ha construido y se han medido las flechas reales en obra después de dos meses de su puesta en carga.

Se complementa este trabajo con el estudio de otra viga reticulada correspondiente a una obra de mucha antigüedad, para poder destacar que el problema que nos ocupa se independiza de la deformación por fluencia lenta en la madera.

Este estudio realizado sobre la base de la normativa brasileña NBR 7190, nos permite obtener algunas consideraciones sobre la influencia del tipo, forma y ubicación de las uniones en esta tipología estructural.

Introducción

El presente trabajo se realiza después de inspeccionar la terminación de cubierta de tejas de la Capilla en el Monasterio Cartuja San José que se construye en las cercanías de Deán Funes, Provincia de Córdoba.

Las ondulaciones de la teja nos induce a verificar las flechas o descensos en las vigas reticuladas que forman parte de la estructura de madera de la capilla mencionada, para luego investigar las causas de las deformaciones, superiores a las previstas para la carga y edad de la construcción.

Flecha medida en VR1: 1,0 cm
 Flecha medida en VR2: 3,7 cm

* Profesor Titular de Estructuras de la Facultad de Arquitectura de la U.N.C.

** Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad de Arquitectura de la U.N.C.

*** Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad de Arquitectura de la U.N.C.

Planta y ubicación de las vigas reticuladas

El proyecto original de las cabriadas era el siguiente:

Razones de volumetría del proyecto en general hicieron variar la pendiente de los faldones, por lo que las vigas reticuladas se construyeron con la variante siguiente:

Impresión Laser color y offset

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Facturas en dos vías

\$ 406 el ciento

Impresas en papel obra a una tinta

s.a.g.a.

Requena 1052 ap. 302
* telfax: 402-3590 *
e-mail: grafica@edificar.net
www.edificar.net/grafica
Montevideo * Uruguay

Comuníquese por teléfono o e-mail:

Nosotros vamos a su oficina

HOJAS CARTA
TARJETAS
FOLLETOS
CATALOGOS

y todos los impresos que necesite

Características del material:

Madera: Anchico.

Del ensayo a compresión de probetas de 5 cm x 5 cm x 15 cm, realizadas en el T.I.D.E. (Taller de Investigación de Diseño Estructural), se obtuvieron las siguientes características mecánicas del material:

Tensión característica: $f_{c0k} = 529 \text{ kg/cm}^2$

Módulo de Elasticidad promedio: $E_{c0m} = 154030 \text{ kg/cm}^2$

Módulo de Elasticidad efectivo: $E_{c0ef} = 83792 \text{ kg/cm}^2$

El Módulo de Elasticidad efectivo se obtuvo por medio de los coeficientes de modificación que especifican la normativa brasileña NBR 7190, para carga de mediana duración y humedad relativa ambiente entre 65% y 75% y madera de 2ª categoría.

$E_{c0ef} = E_{c0m} \cdot K_{mod1} \cdot K_{mod2} \cdot K_{mod3}$

$E_{c0ef} = 154030 \cdot 0,85 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 83792 \text{ Kg/cm}^2$

Modelo Estructural

De acuerdo con como se materializaron las uniones en obra se realizó el modelado de la viga reticulada para su procesamiento con un programa matricial de barras.

Para el estado de carga permanente (menos de 6 meses) el descenso del nudo 5 debería ser de sólo 0,53 cm.

Descenso real medido en obra: 3,7 cm.

Investigación de la deformación exagerada:

El cordón inferior del reticulado se ha construido con dos piezas, dada la longitud del mismo (7,40 m), articulándose en el nudo 5 como muestra el modelo.

Unión de barras por medio de chapa metálica y bulones de acero dureza natural sin tratamiento.

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

Todos los suscriptores podrán recibir en su correo electrónico un archivo PDF con los Costos de Componentes de Obra, antes de que se edite la revista, disponiendo de estos importantes datos inmediatamente de cerrado el mes correspondiente.

Para acceder a este nuevo servicio solo deberá enviar un mail a costos@edificar.net indicando el nombre con que figura la suscripción. Una vez verificados los datos se le enviará un correo con el archivo correspondiente.

Importante: Esta verificación se hará cada vez que se actualicen los Costos

Sólo un defecto constructivo de la unión puede justificar la diferencia entre el descenso teórico y el real.

Suponiendo que el cordón inferior era horizontal al montar el reticulado en obra, se necesitaría un alargamiento del elemento traccionado para

justificar la diferencia de 3,17 cm entre la flecha teórica y la real. Un orificio mayor que el bulón en la madera, además de la deformación por aplastamiento, puede justificar el alargamiento:

Con la sola condición que los diámetros del orificio en la madera fuese de 0,14 mm más

grande que el bulón, se lograría el descenso medido.

Esta presencia fue confirmada en obra al desmontar un bulón de la unión, observar el orificio en la madera y al mismo tiempo constatar la corrosión importante del bulón en el poco tiempo que lleva la ejecución de la obra (6 meses).

ESTUDIO DE OTRO CASO DE DEFORMACIÓN EN VIGA RETICULADA

Este caso corresponde a una cabriada construida en una casa unifamiliar del Cerro de las Rosas, de la Ciudad de Córdoba, hace 50 años.

Flecha medida en VR1: 3,0 cm

PLANTA DE ESTRUCTURA

Características de la madera y de la cubierta:

La madera utilizada en esta obra no fue ensayada, pero por la época de la construcción, se trataría de quebracho, especie que se ha ensayado en el T.I.D.E., obteniendo las siguientes características:

Tensión característica: $f_{c0k} = 453,48$

Módulo de Elasticidad promedio: $E_{c0m} = 107492 \text{ kg/cm}^2$

Para este caso, al tratarse de carga permanente de hace 50 años, el coeficiente modificador $K_{mod1} = 0,6$
 $E_{c0ef} = E_{c0m} \cdot K_{mod1} \cdot K_{mod2} \cdot K_{mod3}$

$E_{c0ef} = 107492 \cdot 0,6 \cdot 0,8 \cdot 0,8 = 41277 \text{ Kg/cm}^2$

La cubierta está conformada por tejas españolas asentadas sobre losa de ladrillo armado, y ésta apoyada sobre cabios de madera, con una separación de 0,68 m.

Resultado del análisis de carga de cubierta: $g = 280 \text{ Kg/m}^2$

Modelo Estático

De acuerdo con la materialización de las uniones se realiza el modelado de la viga reticulada para su procesamiento. En este caso el cordón inferior del reticulado es de una sola pieza.

Para el estado de cargas permanentes (50 años), el descenso del nudo 3 resulta 0,79 cm.

Descenso real medido en obra: 3,0 cm.

Investigación de la deformación exagerada

La unión que llama la atención en este caso es la correspondiente al nudo 2, materializada por contacto directo sin ensamble, y con tirafondo.

El esfuerzo de tracción del cordón inferior de 4700 Kg hubiera deformado el elemento de unión y transmitido un desplazamiento importante de la barra 5 sobre la barra 2.

Es posible que la cumbrera de sección 15cm x 17,5 cm y 7 m de luz, trabajando a flexión, comparta con la cabriada la resistencia de la carga de la cubierta.

Para realizar este análisis con un programa de resolución de elementos planos giramos la cumbrera y proyectamos el siguiente modelo estático:

En donde las barras 1 y 2, con sus dimensiones reales, representan la cumbrera con la carga de 0,638 t/m, apoyada en los extremos y en el montante de la cabriada, representado por la barra 3.

Las barras 4 y 5, con sus dimensiones reales, van a representar el trabajo a flexión del cordón inferior del reticulado.

Las barras 6 y 7, con sus dimensiones reales, conforman el cordón superior.

A la barra 8 se le fue disminuyendo la sección en modelos sucesivos, hasta lograr un descenso de los nudos 2 y 5 que coincida con lo medido en obra (3 cm).

Encontrado el modelo buscado y observando el desplazamiento de 6 mm que han tenido los puntos 7 y 8 del modelo, se infiere que la unión entre el cordón superior e inferior correspondiente a dichos nudos de la cabriada real, debe haber permitido la deformación de la viga, medida en obra.

Conclusiones

En los dos casos estudiados se detectó una gran diferencia entre la deformación obtenida mediante un programa computacional para la resolución de sistemas planos de barras, y la deformación medida en obra. El método computacional utilizado está basado en las deformaciones de las barras, permitiendo en cada caso considerar el módulo de elasticidad efectivo correspondiente para tener en cuenta la deformación por fluencia lenta.

A modo de conclusión, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, se puede decir que en las vigas reticuladas el factor preponderante en la deformación final debe buscarse en el funcionamiento de las uniones proyectadas.

Referencias bibliográficas:

- Norma Técnica NBR 7190 – Projeto de Estruturas de Madeira.
- Patología Estructural en Construcción de Madera. – J.L. Gómez - Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural – 1990

Agradecimientos:

- Al Arq. Daniel Moisset de Espanés por su asesoramiento.
- A los Arqs. Sergio Quinteros y Cecilia Novillo Saravia por su colaboración en las respectivas obras estudiadas.

Barraca Central

Ventas con respaldo

COMO SIEMPRE:

*EL MEJOR PRECIO
*EL MEJOR SERVICIO
DE ENTREGA

*TODO EL ASESORAMIENTO
TECNICO QUE
NECESITE.

* Visite el Show-Room para elegir su mejor baño y cocina.

* Ladrillos de vidrio de cristal importado.

* Aberturas y cerámicas importadas.

* Precios especiales por mayor

HAGALO FACIL T. 486-0000 - FAX: 487-1858

Avda. Centenario 2971
casi Jaime Cibils

Adherencia de bandas de refuerzo de CFRP en fábricas deterioradas

Sonia MARTÍNEZ¹,
José Pedro GUTIÉRREZ²,
M. Dolores GARCÍA³,
C. LÓPEZ²

1. Arquitecta, estudiante de doctorado, e-mail: smdemingo@ietcc.csic.es

2. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC-CSIC), Serrano Galvache s/n 28033 Madrid (España), e-mail: jpgutierrez@ietcc.csic.es

3. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Dpto. de estructuras de edificación, Juan de Herrera 4 Madrid, 28040 Madrid (España), e-mail: mdgarcia@aq.upm.es

RESUMEN

El refuerzo estructural mediante el encolado exterior de bandas de FRP (polímeros reforzados con fibras) se ha convertido en una técnica bastante usual, sobre todo en el caso del refuerzo a flexión y/o cortante de puentes de hormigón armado. No obstante, por las excelentes propiedades mecánicas de estos materiales (elevada resistencia a tracción, ligereza y resistencia a la corrosión) y la facilidad y rapidez de su aplicación, esta técnica también puede emplearse en la rehabilitación y el refuerzo estructural de edificios históricos. Muchos de estos edificios presentan estructuras de fábrica que necesitan ser reforzadas porque han sufrido daños estructurales, se quieren rehabilitar para otro uso, o bien, porque se necesita mejorar su comportamiento frente a posibles acciones sísmicas.

En el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja se ha comenzado un programa experimental sobre

la adherencia de bandas de refuerzo de CFRP (polímeros reforzados con fibras de carbono) a fábricas deterioradas. El objetivo de los ensayos es estudiar la eficacia de esta nueva técnica de refuerzo en fábricas antiguas cuya superficie puede estar deteriorada debido a la acción continuada en el tiempo de los agentes atmosféricos.

1. INTRODUCCIÓN

Los materiales compuestos avanzados son materiales muy apreciados en la industria aeroespacial y bélica por sus elevadas prestaciones mecánicas, resistencia a la corrosión y bajo peso. En los últimos años se está investigando para hacer factible su empleo en el campo de la construcción. Sus excelentes propiedades les hacen muy indicados para su aplicación estructural, especialmente en el ámbito, cada vez más amplio, de la reparación, la rehabilitación y el refuerzo estructural. No obstante, aún no se tiene suficiente experiencia para su empleo en construcción, siendo necesarios estudios que eliminen dudas sobre su

comportamiento a largo plazo y durabilidad, y normativas que garanticen su correcto empleo.

En el ámbito de la construcción, una de las aplicaciones más interesantes de estos materiales es el refuerzo de estructuras mediante el encolado exterior de láminas de polímeros reforzados con fibras (FRP). En esta comunicación se recogen diversos aspectos del empleo de este método de refuerzo en estructuras de fábrica, y se describe un estudio experimental en curso sobre la adherencia de estos refuerzos a fábricas deterioradas.

2. ANTECEDENTES EN EL REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA CON FRP

2.1 Antecedentes en el refuerzo de estructuras de fábrica con FRP

Los edificios antiguos presentan frecuentemente estructuras de fábrica no armada. Estas estructuras trabajan fundamentalmente a compresión. Pero, debido a

acciones horizontales de viento o sismo, o a compresiones excéntricas por el apoyo no centrado de otros elementos estructurales del edificio, pueden verse sometidas a esfuerzos de tracción que la fábrica no siempre es capaz de soportar. En estos casos, la solución de refuerzo puede ser incorporar láminas de FRP que unidas solidariamente a la estructura resistan dicha tracción.

Frente a otras técnicas tradicionales, el refuerzo exterior con FRP presenta importantes ventajas en la rehabilitación de edificios históricos. Además de su elevada resistencia a la tracción y su bajo peso, las bandas no preimpregnadas tienen la capacidad de adaptarse a formas complejas como son las superficies curvas de bóvedas y los arcos deformados; permiten ejecutar refuerzos continuos sin necesidad de empalmes; no alteran seriamente la permeabilidad de la fábrica al encolarse sobre una pequeña

superficie y es una técnica de refuerzo con carácter reversible.

Para conocer el comportamiento estructural de este tipo de refuerzos se han realizado estudios teóricos mediante modelos numéricos que adaptan a las fábricas los métodos de cálculo tradicionales, Triantafillou (1998). También se han llevado a cabo programas experimentales sobre el refuerzo a flexión y cortante de muros de fábrica de ladrillo como los realizados por Schewegler (1994), Eshani (1999), Valluzi (2000) y Velazquez-Dimas (2000).

1.2 Aplicaciones reales del refuerzo con FRP de estructuras de fábrica

Entre las aplicaciones reales de esta nueva técnica en edificios de fábrica encontramos, fundamentalmente, intervenciones encaminadas a aumentar la ductilidad de estructuras de edificios en zonas de gran incidencia sísmica. Pero

también otras cuyo objetivo es consolidar y reforzar fábricas degradadas en edificios históricos a los que se les quiere dar un nuevo uso; o reparar y conservar fábricas con serias patologías estructurales por haber sufrido situaciones anómalas como asentamientos diferenciales de sus cimientos, sucesivas modificaciones estructurales a lo largo de su historia, o terremotos.

Dado que los FRP son materiales anisótropos, es decir, sólo presentan una elevada resistencia a la tracción en el sentido longitudinal de la fibra, la disposición del refuerzo en el elemento estructural debe adecuarse a su finalidad estructural. Disposiciones en vertical mejoran la capacidad de los muros para resistir sollicitaciones de flexo-compresión, mientras que disposiciones en horizontal permiten soluciones de atado de elementos estructurales que tienden a separarse o la

Impresión Laser color y offset **SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO**

Tarjetas personales color **\$ 280** el ciento
Impresas en Opalina de 200 grs.

Requena 1052 ap.302
* tel: 402-3590 *
e-mail: grafica@edificar.net
www.edificar.net/grafica
Montevideo * Uruguay

Comuníquese por teléfono o e-mail:
Nosotros vamos a su oficina

HOJAS CARTA
FACTURAS
FOLLETOS
CATALOGOS
y todos los impresos que necesite

ejecución de zunchos. A continuación se recogen algunos de los tipos de intervención más frecuentes.

1) Muros de fábrica en fachadas que han perdido su verticalidad, o que están sometidas a compresiones con excentricidades importantes, o cuya capacidad para resistir esfuerzos horizontales por viento y/o sismo parece insuficiente, pueden reforzarse disponiendo una retícula de láminas de FRP.

2) Refuerzo de cúpulas adhiriendo láminas de FRP como anillo de tracción en su arranque.

3) Bóvedas de crucería o de medio cañón pueden

reforzarse encolando láminas de FRP en el extradós según una retícula ortogonal para dotarlas de continuidad y de una cierta capacidad para admitir tracciones.

4) Superficies abovedadas que por alguna situación anómala han sufrido un serio daño estructural y presentan una fisuración que se aproxima a la configuración de rotura, pueden reforzarse disponiendo bandas de FRP como atado de las grietas.

5) Zunchado de pilares con láminas de FRP para incrementar su capacidad resistente. Este tipo de solución de refuerzo es más eficaz para elementos circulares.

3. ADHERENCIA DE FRP A DISTINTOS SUBSTRATOS

Probablemente, el aspecto más crítico del refuerzo de una estructura existente con bandas de FRP encoladas en su exterior sea la adherencia entre el FRP y el sustrato. Máxime en fábricas antiguas que, debido al deterioro medioambiental, pueden presentar falta de cohesión, o haber sufrido daños como eflorescencias por sucesivos ciclos de hielo-deshielo (figura 1) o irregularidades de su superficie (figura 2) que impiden la aplicación directa de la lámina de FRP.

Figura 1

Figura 2

Los trabajos realizados hasta el momento sobre la adherencia de refuerzos de FRP tratan fundamentalmente de estructuras de hormigón armado. No obstante, estos estudios pueden ayudar a entender el problema de su adherencia a las fábricas. Entre ellos cabe destacar los trabajos realizados por Chajes et al. (1996) sobre la adherencia de distintos sistemas de FRP a bloques de hormigón; la adaptación de un modelo ya desarrollado para bandas de acero para calcular la longitud de anclaje de bandas de CFRP realizado por Neubauer et al. (1997); o el estudio experimental sobre el mecanismo adherente de láminas de fibra de carbono adheridas a bloques de hormigón llevado a cabo por Maeda et al. (1997).

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

A partir del mes de Junio implementaremos un nuevo sistema de distribución de los Costos de Componentes de Obra, unicamente para los suscriptores de la revista.

Todos los suscriptores podrán recibir en su correo electrónico un archivo PDF con los Costos de Componentes de Obra, antes de que se edite la revista, disponiendo de estos importantes datos inmediatamente de cerrado el mes correspondiente.

Para acceder a este nuevo servicio solo deberá enviar un mail a *costos@edificar.net* indicando el nombre con que figura la suscripción. Una vez verificados los datos se le enviará un correo con el archivo correspondiente.

Importante: Esta verificación se hará cada vez que se actualicen los Costos

4. ESTUDIO EXPERIMENTAL

Los ensayos del actual estudio experimental intentan reproducir la superficie dañada de fábricas antiguas para estudiar la eficiencia de esta técnica de refuerzo en estos substratos.

Figura 4
Esquema de ensayo

4.1 Materiales empleados y proceso de daño

Las probetas de fábrica se realizan con ladrillos macizos y un mortero de proporción en peso cemento/arena 1/6. Sus dimensiones geométricas eran 240x240x300 mm.

Se han empleado bandas preimpregnadas hechas con fibra de carbono (MBrace HM laminados, BETTOR). El ancho / espesor del laminado es 50 mm / 1,4 mm respectivamente. Su modulo de Young es de 150 GPa y la resistencia última a tracción 2500 MPa.

El estudio prevé ensayar series de tres probetas iguales para cada proceso de daño que consistirá en distinto número de ciclos de hielo-deshielo y/o ciclos de hielo-calor. Hasta el momento se han realizado ensayos sobre dos de estas series: una de referencia, ensayada sin daño alguno, y otra con un proceso de daño superficial no muy severo conseguido a través de 4 ciclos de hielo-deshielo y 13 ciclos de

frío-calor. Después de este proceso las fábricas de esta serie presentaban algunas fisuras, pérdida de mortero en las juntas y ligeros daños superficiales.

4.2 Aplicación de la banda de FRP

La superficie de las probetas ha sido adecuadamente preparada antes de aplicar las láminas de FRP, mediante su pulido, limpieza con brocha y prenivelación de la superficie de ladrillo con un mortero epoxídico. Después de 24 horas, las bandas de carbono fueron encoladas al exterior de la probeta siguiendo las indicaciones del suministrador tales como: aplicar una imprimación, limpiar la banda antes de aplicarla, presionar el laminado con un rodillo de goma dura y eliminar cualquier exceso de resina. Las bandas de CFRP se mantuvieron fijas mediante elementos auxiliares durante 24 horas.

4.3 Esquema de ensayo e instrumentación

Los ensayos se realizaron siguiendo el ensayo tipo "double-lap shear tests" con una longitud adherida próxima a la de anclaje. Con estos ensayos se busca evaluar el efecto que el daño en la superficie de ladrillo tiene sobre la resistencia media por adherencia de la lámina, así como estudiar la fuerza de transferencia entre refuerzo y substrato.

La figura 4 muestra el esquema de ensayo empleado. Las bandas de CFRP se encolaron a ambos lados de la probeta de ladrillo y de un prisma de hormigón (240x240x380 mm) con adhesivo epoxídico. El prisma de hormigón y las bandas adheridas a él se fijaron mediante una estructura auxiliar de acero para evitar su fallo por adherencia. El gato se introdujo entre los bloques de ladrillo y hormigón.

10 AÑOS CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES

INFORMESE SOBRE EL
NUEVO SECTOR DE CONSTRUCTA
"OFERTA INMOBILIARIA"

Es el único evento de la Construcción que ha reunido el tiempo de trabajo y el know-how fundamentales para que el expositor se presente con toda seguridad y obtenga resultados concretos.

Lo invitamos a participar de la exposición con los mejores cimientos:

QUINTA EDICIÓN
CONSTRUCTA
LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PROVEEDORES Y SERVICIOS
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES DEL URUGUAY
CONGRESO REGIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

10 al 13 de mayo **2002**

Declarada de Interés Nacional, Ministerial y Departamental

CONVOCA

INFORMACIÓN / ORGANIZACIÓN INTEGRAL / MONTAJE

A.P.P.C.U.

Asociación de Promotores
Privados de la Construcción del Uruguay
Rambla Mahatma Gandhi 633 (Cast. "n Pitamigüio)
Tel: 712 0251 / Montevideo, Uruguay

**ARQUITECTURA
PROMOCIONAL**

Gaboto 1165 / Tel.: 410 05 59* / Fax: 418 80 60
arqprom@adinet.com.uy / Montevideo - Uruguay
www.arquitecturapromocional.com

Se midió la carga última y las deformaciones a lo largo de la banda de CFRP. Para ello se colocaron galgas extensiométricas sobre el laminado.

4.4 Resultados experimentales

En general, el comportamiento observado en las probetas es similar al

descrito por otros autores. La figura 5 muestra la distribución de deformaciones a lo largo de una de las bandas de CFRP. Para cargas pequeñas, las deformaciones de las bandas decrecen uniformemente, por lo que, para este primer estadio de carga, la transferencia de fuerzas debe producirse de forma bastante uniforme. Sin embargo, para cargas más altas,

las deformaciones medidas en la zona próxima a la aplicación de la carga fueron más irregulares. Esto significa que, probablemente, esta zona de la junta había comenzado a deteriorarse. Por ello la transferencia de cargas se desplaza a la siguiente zona adherida, siempre y cuando, se cuente con longitud suficiente para resistir la carga aplicada.

Figura 5

Figura 6

En cuanto a los modos de fallo observados, en la mayor parte de las probetas se produjo una rotura por tracción de la fábrica acompañada del desprendimiento de la banda con arrancamiento de una parte de la superficie de los ladrillos (figura 6). Los bloques de fábrica ensayados - que se prepararon con ladrillo macizos con la intención de simular fábricas antiguas y no eran excesivamente resistentes- rompieron debido a una concentración de tensiones de tracción producida dentro de la zona de la probeta afectada por

la longitud de transferencia de la banda. Dado que este modo de fallo está afectado por la propia disposición de los ladrillos (las probetas con el esquema A son más débiles que las probetas con el esquema B) este factor debe tenerse en cuenta a la hora de analizar los resultados. Las tablas 1 y 2 muestran los datos principales de las probetas ensayadas y los resultados obtenidos.

Aunque es necesario realizar más ensayos para la total comprensión del mecanismo adherente FRP/ladrillo, los

resultados hasta el momento obtenidos parecen indicar que probetas con un ligero daño superficial, y un mismo esquema, alcanzan cargas inferiores que aquellas probetas no deterioradas. A pesar de ello, las bandas de CFRP tuvieron un comportamiento, en general, adecuado para su empleo como refuerzo estructural de elementos de fábrica. No obstante, debe advertirse que una de las probetas ensayadas tuvo un fallo prematuro de adherencia con desprendimiento de las láminas sin arrancamiento alguno de la superficie del

substrato de ladrillo, probablemente debido a alguna discontinuidad en la aplicación del adhesivo.

Tabla 1. Probetas

Probeta	Esquema probeta	Proceso de daño?
R1	A	no
R2	B	no
R3	A	no
F1	A	sí
F2	B	sí
F3*	-	sí

Longitud adherida en todas las probetas = 200 mm

* Rota durante el proceso de daño

Tabla 2. Resultados de los ensayos

	Carga últimaFRP KN	Modo de fallo
R1	18,62	tracción ladrillo+arrancamiento superficie
R2	31,21	tracción ladrillo+arrancamiento superficie
R3	16,17	fallo del adhesivo sin arrancamiento superficie
F1	13,23	tracción ladrillo+arrancamiento superficie
F2	24,5	tracción ladrillo+arrancamiento superficie
F3*	-	-

* Rota durante el proceso de daño

Tabla 3. Resultados comparados

Carga última CFRP:

esquema A		esquema B	
sin daño	con daño	sin daño	con daño
R1	F1	R2	F2
18,62 KN	13,23 KN	31,21 KN	24,5 KN

Resistencia media por adherencia:

esquema A		esquema B	
sin daño	con daño	sin daño	con daño
R1	F1	R2	F2
1,86 MPa	1,32 MPa	3,12 MPa	2,45 MPa

CONCLUSIÓN Y RESUMEN

El refuerzo de estructuras de fábrica con materiales de FRP puede ser una técnica de refuerzo eficaz como alternativa a las técnicas tradicionales pero supone garantizar la correcta adherencia entre el FRP y el sustrato. Los ensayos preliminares realizados en el IETcc parecen confirmar que es posible conseguir una adecuada adherencia entre bandas de CFRP y superficies ligeramente dañadas de fábrica. No obstante, deben realizarse más trabajos para una total comprensión del mecanismo adherente FRP/fábricas de ladrillo.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a BETTOR MBT, S.A. su colaboración mediante el suministro del material de refuerzo empleado en el estudio experimental descrito.

Este estudio se engloba dentro de los proyectos de investigación PB98-0515

"Análisis de estructuras de hormigón armado con una deficiente transferencia de tensiones hormigón acero" y "Comportamiento de la unión adhesiva de elementos estructurales de materiales compuestos avanzados y de hormigón aplicados en construcción", ambos actualmente en curso en el IETcc.

BIBLIOGRAFÍA

Chajes J., Finch W.W., Januszka T.F., Thomson T.A. 1996. "Bond and force transfer of composite material plates bonded to concrete". ACI Structural Journal, v.93 n° 2:208-217.

Ehsani M.R., Saadatmanesh H., Velazquez-Dimas J. I.: "Behavior of retrofitted URM walls under simulated earthquake loading" J. Composites for Construction. August 1999.

Maeda T., Asano Y., Sato Y., Ueda T., Kakuta Y. 1997. "A study on bond mechanism of carbon fiber sheet". Non-metallic (FRP) Reinforcement for Concrete

structures. Proceedings of the Third Symposium, vol. 1, October 1997: 279-286.

Neubauer U., Rostásy F. S. 1997. "Design aspects of concrete structures strengthened with externally bonded CFRP-plates". Edinburgh.

Schwegler G.: "Masonry construction strengthened with fiber composites in seismically endangered zones" 10th Conference on Earthquake Engineering. Vienna 1994.

Triantafillou T. C.: "Strengthening of Masonry Using Epoxy-Bonded FRP laminates". Journal of Composites for Construction. May 1998.

Valluzzi M. R., Modena C., Marchetti M.: "Shear Strengthening of Masonry Panels Using FRP". 12th International BRICK Proceedings. June 2000. Madrid.

Velazquez-Dimas J. I., Ehsani M.R., Saadatmanesh H.: "Out-of-plane behavior of brick masonry walls strengthened with fiber composites" ACI Structural J. n 97. May-June 2000

Impresión Laser color y offset SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Imanes a todo color \$ 485 el ciento

Calidad fotográfica 0.8 mm espesor 5 x 5 cm

Requena 1052 ap. 302
* telfax: 402-3590 *
e-mail: grafica@edificar.net
www.edificar.net/grafica
Montevideo * Uruguay

Comuníquese por teléfono o e-mail:
Nosotros vamos a su oficina

HOJAS CARTA
TABLETAS
FOLIOS
CATÁLOGOS
o todos los impresos que necesite

Suscríbese a

@edificar

REVISTA TECNICA DE LA CONSTRUCCION

Revista bimestral de la industria de la Construcción. Precio de cada ejemplar: U\$S 12.00

Con la suscripción número a número con débito automático a su tarjeta de crédito usted no abona nada por adelantado; recién cuando recibe el segundo ejemplar de su suscripción, se debita el importe correspondiente del mismo de su tarjeta de crédito. Además, Ud. es dueño de la duración de su suscripción. Con solo notificarnos por escrito puede cambiar o cancelar sus suscripción sin adeudar monto alguno.

Suscríbese y reciba en sus casa o estudio la más completa revista técnica de la construcción. Llene el cupón y envíelo por fax al 412-9712.

O por e-mail a suscribirse@edificar.net enviando los mismos datos del cupón

DATOS DEL SUSCRIPTOR		FECHA:	NUMERO:
NOMBRE			
DIRECCION			
ENTRE	Y		
TEL./FAX	E-MAIL		
☐ VISA ☐ MASTERCARD ☐ DINERS ☐ OCA ☐ OCA-VISA ☐ CABAL ☐ PLATA			
NUMERO			
VENCIMIENTO		CEDULA	
NOMBRE TIT.			
FIRMA			

Autorizo que los importes correspondientes sean debitados en la cuenta de la tarjeta cuyo nombre y número consigno en el presente cupón, la cual declaro estar autorizado a utilizar. Dejo especialmente establecido que en cualquier momento podré dejar sin efecto la suscripción, mediante notificación por escrito a CP67 Librerías, sin adeudar suma alguna. CP67 Librerías se reserva el derecho a variar los precios aquí indicados.

INCLUYE:	COSTOS
	DE COMPONENTES
	DE OBRA

Cp67 LIBRERIAS

TELEFAX: 412-9712

WWW.cp67.com - suscribirse@cp67.com

Edificar.net

suscribirse@edificar.net

"L' Amalí": nueva planta de cemento de Loma Negra

Un emprendimiento que incorpora la tecnología más avanzada a nivel mundial para la fabricación de cemento

La empresa Loma Negra en una nueva etapa de transformación integral de la misma, mejora su asistencia a los clientes con mezclas de cementos según la demanda, acortando plazos de entregas, e inaugurando una moderna fábrica al mismo nivel que las europeas.

La producción de cemento parece sencilla: moler piedras calizas y otros componentes y transformarlos químicamente por calcinación. Por ello, la calidad del producto final depende tanto de la calidad de los materiales como del proceso industrial.

Finalizando la visita a la planta, se tiene la sensación de haber asistido a un gran concierto donde buena música

ha sido interpretada por una orquesta notable.

Primero, la planta "L' Amalí" es vecina a un yacimiento de piedra caliza con alta cantidad de carbonato de calcio, componente fundamental, y arcillas con silicio y alúmina, que la complementa para obtener una buena materia prima. En segundo término, la voluntad empresarial de construir esta planta con equipamiento y maquinarias modernas del más alto nivel. Y finalmente, los "intérpretes" que la controlan, con una organización de equipos de trabajo en tres niveles que interactúan entre sí: el equipo de conducción se vincula al equipo de liderazgo de cada unidad y éste a su vez con los equipos operativos resultando

un conjunto armónico y eficiente de gestión. Como estos planteles autoliderados son responsables del cumplimiento de pautas fijadas, el resultado de cada decisión puede ser medido y controlado.

Las metas se vinculan: a la productividad de la planta, al costo, a la calidad del producto, al orden en el funcionamiento, a la limpieza de las instalaciones y a la seguridad en el trabajo, así como evitar la polución ambiental adoptando soluciones para que los efluentes gaseosos o líquidos no contaminen el ambiente.

Fabricar el cemento

La ubicación y el diseño de la planta responde al proceso

productivo, que comienza en el yacimiento "La Pampita" a sólo 2 km de la planta.

En esta cantera, con explosiones controladas se crean frentes con la piedra elegida.

Esta llega a una planta primaria de trituración por impacto que convierte las rocas de alrededor de un metro en pedregullos pequeños con una capacidad de 2.200 tn/hora, para poder transportarlos por una cinta.

Una muestra del nivel de la planta, es el análisis continuo por un CNA (Crossbelt Neutronic Analyzer) que controla los componentes de la piedra, advierte su calidad y permite la

dosificación de la explotación de los frentes.

La cinta transportadora llega a la planta recorriendo unos 2.000 m. Es una banda continua de caucho de 3 cm de espesor con malla de acero trasladada por rodillos transversales en "V", que le crean una forma de semi cilindro para contener los guijarros. Cada tanto rodillos laterales la guían, y su recorrido es protegido por una cubierta abovedada de chapa canaleta, avanzando a una velocidad de 2,60 m por segundo.

Los distintos tipos de piedras entran por la parte superior a un domo cubierto por una cúpula metálica de 100 m de diámetro (ver Vivienda 460

para mayor detalle), donde se colocan capas perimetrales. En su interior un rascador inclinado gira en forma concéntrica rozando los taludes, y así se mezclan los distintos tipos de piedras para un pre-homogeneizado. Las mismas caen en un cono central invertido desde donde son enviadas por cinta a tolvas de almacenamiento.

En otras tolvas de este lugar se almacenan los materiales correctores que se incorporan en menores proporciones a la molienda de harina o cemento. Los mismos llegan por cintas desde un parque lineal techado de 400 m de largo.

Desde las tolvas se envían al molino de crudo (Molino

vertical Loesche) con una capacidad de 450 tn/hora, siendo en la actualidad el más grande del mundo. En esta molienda se llega a un polvo parecido a una harina gris que luego se transporta al silo de homogeneización, para pasar a la torre contigua de precalcinado de seis etapas antes de su horneado.

Esta fase clave en la producción, se realiza dentro de

un cilindro de acero inclinado de 4,20 m de diámetro y 78 m de largo que gira montado sobre rodillos con una producción de 5.150 tn/día. En su comienzo tiene 800 °C de temperatura y alcanza los 1.450 °C en el extremo de salida. La harina que entró precalentada y homogeneizada se calcina en forma pareja durante el recorrido y sale convertida, por un proceso químico, en un

producto llamado "clinker" con apariencia de guijarros redondeados.

El clinker obtenido es enfriado a través de parrillas hasta los 80°C con aire insuflado por ventiladores, y luego almacenado en un silo de 37.000 tn de capacidad.

Esas temperaturas extremas tienen un costoso consumo de energía. Para reducirlo, aparte del quemador en el extremo, hay

un aprovechamiento importante de los gases calientes. Existe una inyección primaria de aire caliente insuflado por los ventiladores a través del quemador, luego se hace una recuperación secundaria dentro del cilindro y por fin, una terciaria que es enviada por conducto desde el extremo de salida del horno hasta la base de la torre de precalentamiento.

La elevada cantidad de efluentes gaseosos que se origina es filtrada para que a su salida no exista humo ni la polución propia de estas operaciones.

El cemento comercializado tiene un 95% de "clinker" y un 5% de yeso para llegar a un producto con fragüe retardado y capaz de ser usado en las obras.

A dicho cemento se llega en la última etapa productiva, incorporando las piedras del clinker y el yeso dentro de un molino cilíndrico horizontal giratorio. En su interior existen cuerpos como bolas y placas contra los cuales la materia prima rebota, y se desmenuza hasta alcanzar la fina granulometría del cemento con

una capacidad de 170 tn/hora.

Este se almacena en grandes silos verticales desde los cuales se hacen las entregas para su comercialización, que pueden ser en ferrocarril para la planta Lomaser de cemento base (2 x 300 tn/hora), o clinker para Ecocemento (1 x 450 tn/hora); por cinta transportadora hasta la Fábrica Olavarría de clinker y piedra y por autodespacho en camiones para los clientes de la región de cementos normales o compuestos (4 x 150 tn/hora).

Para mantener la alta calidad de este proceso, el mismo es permanentemente controlado por una red que vincula una sala con computadoras y cámaras de

vídeo que muestran los sectores más críticos a lo largo del proceso, y por laboratorios de última generación equipados para los análisis físicos y químicos.

Junta impermeabilizante hidroexpansiva

Sas System, empresa especializada en impermeabilización, reparación y protección de obras civiles e industriales, presenta la junta impermeabilizante hidroexpansiva Vandex Expaseal.

Este producto compuesto por una aleación de polímeros de alta resistencia química, incrementa su volumen mediante el almacenamiento de agua en su estructura molecular.

Provee un simple y efectivo sellado a las juntas de construcción y a las juntas de dilatación, incluso entre elementos prefabricados. Se pueden sellar juntas con un ancho de hasta 5 mm.

Por su característica en estado seco, de ser semi-flexible, es de fácil manejo para su aplicación.

Resulta altamente eficaz para construcciones con juntas que están expuestas de uno o ambos lados a la presión hidrostática.

En contacto con el agua se inicia la hidroexpansión lentamente. En caso de humedecimiento accidental, previo al colado del hormigón nuevo, la junta no aumenta de volumen antes de quedar aprisionada en la masa de hormigón.

Por su capacidad de absorción, se continúa expandiendo sin alterar la homogeneidad de la estructura de la matriz polimérica, logrando un incremento de su volumen de hasta el 150%. La presión así generada contra las superficies, le permite adaptarse a la forma de éstas evitando el paso del agua.

Por las características de su estructura no transporta agua, o sea, que no se produce el llamado "efecto mecha", ya que la hidratación se limita sólo a la superficie en contacto con el líquido.

Cuenta con aprobación para su uso en instalaciones de agua potable.

SaS System
Tel./Fax: 00 54 11 4583-9909.
Rep.lica Argentina
info@sas-system.com
www.sas-system.com

Vanitory modular

La firma Johnson Acero S.A., división amoblamientos, presenta el vanitory componible Daill, un sistema de módulos que permite, mediante combinaciones, armar amoblamientos de baño a la medida de sus necesidades.

Su diseño de líneas puras con un acabado laqueado y la cuidada calidad aplicada en cada uno de sus detalles, lo convierten en la solución apropiada para el baño o toilette.

Johnson Acero S.A.
Av. San Martín 580 - B1672AAD
- Villa Lynch (Bs.As.). Rep.lica Argentina
Tel.: 00 54 11 4755 9500 / Fax:
4754-4710/4642
info@johnson-acero.com /
www.johnson-acero.com

Plataforma hidráulica para garajes

La creación de la plataforma tiene como objetivo recuperar un espacio perdido en la cochera en desnivel, aumentando la capacidad del interior del garaje y creando una superficie susceptible a varios usos, resistente a peso en su exterior, procurando un cierre totalmente hermético.

La estructura de chapa de hierro conforma la base de la bandeja receptora del revestimiento, que puede ser utilizada como jardín natural o artificial, escalera, patio, etc.

Está provista de canaletas de encastre para que corra el agua pluvial o de riego.

La plataforma es movilizada mediante un motor con un completo aislamiento, silencioso

y seguro, y provee la energía a una bomba hidráulica.

Tanto en las paredes laterales como en los perfiles de la plataforma, se encuentran pares de celdas fotoeléctricas de seguridad, que al detectar cualquier cuerpo que se interponga en el recorrido de la plataforma hace detener el mecanismo, como así también si el vehículo está mal estacionado.

En caso de corte del suministro eléctrico la plataforma posee una autonomía de 72 hs., debido a que está provista de dos baterías de 12 voltios y un cargador; pasado este tiempo se puede accionar manualmente.

ARTESANIAS INDUSTRIALES
Av. J. B. Justo 1200, Capital
Federal, República Argentina
Tels.: 00 54 11 4601-1484 /
4777-7097 / 4773-9736
artesantiasindustriales@hotmail.com

Entrepisos modulares

La empresa Productos Modulares, presenta estos entrepisos para viviendas, comercios e industrias.

Están fabricados con perfiles metálicos, especialmente conformados para su aplicación en solados.

Su estructura está resuelta con perfiles laminados y tubos estructurales de acuerdo a la prestación requerida.

Son aptos para todo tipo de carga y destino, adaptándose a cada proyecto.

PRODUCTOS MODULARES
Boyacá 1379, 5° B - (1416)
Capital Federal, República
Argentina

Tel./Fax: 00 54 11 4581-
5561 - Cel.: 1551751194
justolastra@sinectis.com.ar

Modelo Uno

Vivienda publica desde el año 1970 este valor que mes a mes es actualizado. Se trata del precio por metro cuadrado de un edificio destinado a viviendas de 9.500 m², apoyado entre medianeras y construido en la ciudad de Buenos Aires.

Los valores publicados pueden ser utilizados tanto como expresión real del costo por metro cuadrado de superficie cubierta, como con el carácter de número índice.

*A partir del mes de Diciembre de 1996 el Modelo UNO es publicado sin incluir IVA.

El Modelo incluye los gastos generales y el beneficio normal de la empresa constructora (en la estructura original 8 y 15% respectivamente).

Los materiales y los subcontratos no incluyen IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Fecha base Enero 1970. Pesos Ley 18.188=276,32

Mes y Año	valor (\$/m ²)	%
Marzo de 2001	605.92	-0.01
Abril de 2001	605.92	0.00
Mayo de 2001	603.95	-0.34
Junio de 2001	603.92	0.00
Julio de 2001	599.82	-0.70
Agosto de 2001	601.58	0.30
Setiembre de 2001	607.46	1.00
Octubre de 2001	601.05	-1.00
Noviembre de 2001	605.77	0.78
Diciembre de 2001	605.58	-0.01
Enero de 2002	632.56	4.45
Febrero de 2002	752.57	18.97
Marzo de 2002	808,85	7,48

C-3 MATERIALES

Fecha de Ejecución: 15.04.2002

Precios Promedios de Materiales y Mano de Obra.

Los valores son al contado, por partidas medias en Capital Federal y alrededores.

No se incluye el I.V.A.

004 - ACEROS Y HIERROS

002 HIERRO LISO REDONDO, 8mm, BARRA.....TON.	701,32
004 HIERRO LISO REDONDO, 12 mm, BARRA.....TON.	691,75
012 ALETADO, 8 mm, BARRA.....TON.	633,33

014 - ALAMBRES

001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 14.....KG.	0,87
--	------

026 - ARENA

001 FINA ARGENTINA..... M3	9,00
----------------------------	------

036 - BLOQUES

028 DE HORMIGON SEMI PIEDRA, 19X19X39cm.....U	1,43
030 DE HORMIGON SEMI PIEDRA, 5X19X39cm.....U	0,84

056 - CALES

053 HIDRAULICA EN POLVO, BOLSA DE 25 KGS.....100B	212,00
---	--------

074 - CEMENTO

060 NORMAL "LOMA NEGRA". B. 3 PLIEGOS 50 KGS.....BOLSA	6,36
063 CEMENTO P/ALBAÑILERIA BOLSA 40 KGS.....BOLSA	3,73

084 - CLAVOS

001 PUNTA PARIS 1", 30 KGS.....CAJA	32,37
-------------------------------------	-------

126 - FRENDES

001 SUPER IGGAM/PEINAR TRAVERTINO X 30 KGS.....BOLSA	14,02
006 SALPICRETE PARA EXTERIORES X 30 KGS.....BOLSA	12,88

138 - HIDROFUGOS

001 CERESITA, ENVASE PLASTICO 10 KGS.....U	9,94
--	------

152 LADRILLOS

001 COMUNES, MOLDEADOS A MANO, 1°.....MIL	99,09
012 HUECOS, 8 X 18 X 33cm.....MIL	292,50
012 PORTANTE, 12 X 19 X 33 cm.....U	0,56

160 - MADERAS

142 PINO PARANA TABLAS 1 X 4 A 6".....m2	7,80
182 PINO PARANA TIRANTES 3 X 6".....ml	S/C

161 - MANO DE OBRA

SALARIOS BASICOS CAPITAL FEDERAL		
CONSTRUCCION EN GENERAL, PINTURA, COLOCACION DE VIDRIOS		
100 OFICIAL ESPECIALIZADO.....DIA	10,86	
103 OFICIAL.....DIA	9,94	
106 MEDIO OFICIAL.....DIA	9,28	
115 CARGAS SOCIALES s/C.A.C. (CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION) DESDE 1/1/96.....%		90,29

196 - PISOS

020 CERAMICA ROJA 20 X 20 PARA PISO O AZOTEA.....m2	7,63
174 PARQUET VIRABO / LAPACHO 3/4".....m2	42,00
220 DE PIEDRAS NATURALES, LAJA TIPO PIZARRA	
ESPESOR 2 MM, IRREGULAR.....m2	8,18

212 - SANITARIOS

160 INODORO CORTO, ITALIANO TAURO, BLANCO.....U	26,24
180 LAVATORIO, FLORENCIA OLIVOS, 3 Agujeros, Bco.....U	40,05
183 COLUMNA FLORENCIA, BLANCA.....U	15,61
260 DEP. P/INODORO DE FIBROCEMENTO, 12L, COMP.....U	37,30

238 - YESERIA

020 YESO BLANCO, ENVASE 40 KGS.....BOLSA	4,96
023 METAL DESPLEGADO LIVIANO(350GRS/M2).....HOJA	1,45

Precio de materiales

Costos de componentes de obra

Indices y estadísticas

Esta sección presenta la base estadística, que desde el año 1985 el CIDIC elabora a partir de la encuesta de precios de materiales y servicios, que sirve como base para la elaboración de los Costos de Componentes de Obra y el análisis posterior de la evolución de los principales indicadores del sector de la construcción.

PRECIOS PROMEDIO DE MATERIALES

OBTENIDOS EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA
AL 30 DE ABRIL DE 2002 EN BARRACAS Y PROVEEDORES DE PLAZA
NO SE CONSIDERA EL IVA

ACABADOS

AZULEJOS BLANCOS	Unid.	2,10
AZULEJOS DE COLOR	Unid.	3,22
AZULEJOS DECORADOS	Unid.	4,52
BALAI	Kg	9,50
MARMOL EN PLANCHAS	M2	1.920,00
PLAQUETA 15*20	Unid.	4,00
PLAQUETA 20*20	Unid.	4,26
PLAQUETA CERAMICA 5.5*25	Unid.	2,52
PLAQUETA DE MARMOL	M2	947,70
PLAQUETA GRES 10*20	Unid.	11,00
PLAQUETA MONOLIT LAVADO	M2	180,00
PLAQUETA VIDRIADA 10*20	Unid.	6,50
PLAQUETA VIDRIADA 5.5*25	Unid.	4,30

ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR

GREEN BLOCK (48 cm * 36 cm)	Unid.	36,40
PAVIMENTO EXAGONAL ARTICULADO	Unid.	6,00
PAVIMENTO FLORIDA ARTICULADO	Unid.	3,85
TEPE GRAMILLA	M2	23,00

ALBAÑILERIA

ARENA FINA	M3	128,00
CAL EN PASTA	Kg	2,19
CAL HIDRATADA	Kg	2,15
DECORATIVO 0,11 X 0,12 X 0,25	Unid.	5,45
HIDROFUGO	Lto.	6,49
IMITACION	Kg	7,89
LADRILLO CHORIZO	Unid.	2,41
LADRILLO DE CAMPO	Unid.	1,75
LADRILLO DE PRENSA	Unid.	3,00
METAL DESPLEGADO	M2	46,70
MEZCLA FINA	M3	475,00
MEZCLA GRUESA	M3	412,00
MODULBLOCK 7*19*39	Unid.	4,70
MODULBLOCK 10*19*39	Unid.	5,00
MODULBLOCK 12*19*39	Unid.	5,60
MODULBLOCK 15*19*39	Unid.	7,60
MODULBLOCK 19*19*39	Unid.	8,80
MODULBLOCK 25*19*39	Unid.	13,00
PORTLAND BLANCO	Kg	4,68
REJILLA 12*12*25	Unid.	6,40
REJILLA 12*17*25	Unid.	8,80
TERMOCRET 6 HUECOS	Unid.	11,00
TICHOLO 7*12	Unid.	4,40
TICHOLO 8*25	Unid.	7,82
TICHOLO 12*17	Unid.	6,90
TICHOLO 12*25	Unid.	9,85

TICHOLO 25*25 Unid. 19,95

MAMPOSTERIA EN PLACAS DE YESO

CINTA TAPA JUNTA	ML	0,79
COLCHON DE FIBRA DE VIDRIO 2"	M2	51,84
MONTANTES 69 MM	ML	11,54
MASILLA PLASTICA	KG	12,90
PLACAS YESO 9,5	M2	40,76
PLACAS YESO 12,5	M2	40,76
PLACAS WATER RESIS	M2	65,00
REMACHES	Unid.	0,44
SOLERA 70 MM	ML	12,66
TORNILLOS T2	Unid.	0,27

AZOTEAS Y SOBRETechos

ALUMINIO ASFALTICO	Lto.	71,20
ASFALTO CALIENTE	Kg	12,50
CHAPA ACANALADA FIBROCEMENTO	Unid.	75,45
CHAPA ZINGRIP LONG. 3,66 M	Unid.	162,39
EMULSION ASFALTICA	Kg	4,15
POLYESTIRENO EXPANDIDO ESP 2 CM	M2	16,80
IMPERMEABILIZANTE BLANCO	Lto.	60,48
TEJA PLANA	Unid.	7,50
TEJAS COLONIALES	Unid.	7,10
TEJUELAS CEMENTICIAS	Unid.	1,50
TEJUELAS DE CERAMICA	Unid.	2,80
TIRAFONDOS	Unid.	3,00
TIRANTERIA 2"*2"	Pie	5,54
TIRANTERIA 3"*3"	Pie	5,54
VELO DE VIDRIO	M2	4,80

ELECTRICIDAD

ALAMBRE COBRE DESNUDO	Mt	1,50
CAJA CENTRALIZACION 40*40	Unid.	145,00
CAJA CENTRO	Unid.	15,20
CAJA LLAVE INTERRRUPTOR	Unid.	15,90
CAJA TABLERO EXT. CON VISOR	Unid.	180,00
CANO 5/8 CORRUGADO	Mt	4,00
CONDUCTOR DE 0.75/1/1,5/2 mm	Mt	1,83
CORTA CIRCUITO BIPOLAR	Unid.	40,00
CORTA CIRCUITO TRIFASICO	Unid.	49,00
INTERRUPTOR MODULAR	Unid.	32,80
LLAVE CORTE TRIPOLAR EXT. TICCINO	Unid.	295,00
PLAQUETA PUENTE 1 MOD/ 2 MOD/CIEGA	Unid.	11,90
PORTA LAMPARA DE COLGAR/RECEPRECTO	Unid.	9,50
TOMA CORRIENTE CON LLAVE	Unid.	59,00
TOMA CORRIENTE DE 10 AMP DE EMBUTIR	Unid.	36,00

Precios en pesos uruguayos

PRECIOS PROMEDIO DE MATERIALES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

ACERO COMUN	Kg	8,10
ACERO TRATADO	Kg	8,90
ALAMBRE	Kg	17,60
ARENA GRUESA	M3	205,00
ARENA LAS BRUJAS	M3	179,00
BALASTRO	M3	141,00
BOVEDILLA CERAMICA 20	Unid.	10,65
CLAVOS	Kg	15,90
MADERA NACIONAL	Pie	4,15
PEDREGULLO	M3	235,00
PEDREGULLO SUCIO	M3	141,00
PIEDRA BRUTA	M3	511,00
PIEDRA CANTERA	M3	587,00
CEMENTO PORTLAND GRIS	Kg	1,30

PINTURAS

ANTIHONGO FUNGICIDA	Lto.	94,20
BARNIZ POLIURETANICO	Lto.	98,32
CIELORRASO	Lto.	35,50
ENDUIDO	Kg	8,97
FONDO ANTIOXIDO	Lto.	114,48
FONDO BLANCO INCA	Lto.	75,22
IMPRIMACION	Lto.	60,30
INCALEX	Lto.	65,65
INCALUX	Lto.	98,75
INCAMIL	Lto.	24,58
INCAMUR ACRILICO	Lto.	78,93
MURAPOL	Lto.	11,30
PLASTICA BLANCA	Lto.	38,35
SATINCA	Lto.	98,25

PISOS

ADHESIVO	Kg	44,70
ALFOMBRA BASE ESTRIADA	M2	208,50
BALDOSA DE GRES A LA SAL 20 X 20	M2	350,00
BALDOSA CALCAREA 15*30	M2	73,20
BALDOSA CALCAREA 20*20	M2	69,90
BALDOSA CALCAREA 30*30	M2	83,30
BALDOSA DE GOMA	M2	184,00
BALDOSA ITALIANA	M2	178,50
BALDOSA MONOLITICA 20*20	M2	151,07
BALDOSA MONOLITICA 30*30	M2	208,16
BALDOSA MONOLITICA 40*40	M2	376,00
BALDOSA TAJADA	M2	659,00
BALDOSA VEREDA	M2	73,20

BALDOSA VINILICA	M2	105,63
CEMENTO DE CONTACTO	Lto.	44,70
ESCOMBRO	M3	141,00
GRANOS MONOLITICO LAVADO	Kg	3,00
MOQUETTE	M2	175,50
PARQUE	M2	220,00
PARQUE ENGRAMPADO	M2	308,43
PASTINA	Kg	22,70
PIEDRA LAJA IRREGULAR	Kg	1,00
PIEDRA LAJA TALLER	Kg	1,22

SANITARIA

APARATOS SANITARIOS-JUEGO	Juego	2.328,00
CAJA DE PLOMO SIFOIDE	Unid.	225,00
CAÑO DE FIBROCEMENTO	Mt	112,00
CAÑO DE HORMIGON	Mt	28,70
CAÑO GALVANIZADO 1/2"	Mt	19,18
CISTERNA MAGYA GRANDE	Unid.	1.334,00
CODO DE FIBROCEMENTO	Unid.	59,00
CODO GALVANIZADO	Unid.	6,00
COLILLAS LONG 30 CM	Unid.	13,50
CONTRATAPA Y DIENTE 60 * 60	Unid.	124,00
INTERCEPTOR DE GRASAS DE HORMIGON	Unid.	147,00
LLAVE DE PASO /BRONCE	Unid.	50,00
LLAVE DE PASO GRIFERIA	Unid.	115,10
MEZCLADORA COCINA	Unid.	594,50
MEZCLADORA DUCHERO	Unid.	423,80
MEZCLADORA LAVATORIO	Unid.	475,00
MEZCLADORA PARA BIDE	Unid.	484,30
PILETA DE ACERO INOX C/CANASTILLA	Unid.	360,00
PILETA DE PATIO PROFUNDIDAD 20 CM	Unid.	103,80
PLOMO PARA FUNDIR	Kg	22,83
SIFON DE FIBROCEMENTO	Unid.	75,80
SIFON DISCONECTOR	Unid.	194,50
SIFON ORDENANZA	Unid.	141,00
SIFON P ORDENANZA	Unid.	106,00
TAPA CON MARCO 60*60	Unid.	159,00
TAPA DE BRONCE 20*20	Unid.	102,60
TAPA REJILLA DUCHERO 10*10	Unid.	57,00
TEE BRONCE	Unid.	12,84
TIRON LONG. 2 MTS	Unid.	196,00

ZOCALOS

ZOCALO CALCAREO	ML	15,10
ZOCALO DE MADERA	ML	25,10
ZOCALO DE MARMOL	ML	43,60
ZOCALO DE MONOLITICO	ML	29,40

Precios en pesos uruguayos

NUMEROS INDICES REPRESENTATIVOS DE LA VARIACION DE LOS PRECIOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
PERIODO ABRIL 2001 / ABRIL 2002

BASE = 100
ABRIL DE 2001

	ABR 2001	JUN 2001	AGO 2001	OCT 2001	DIC 2001	FEB 2002	ABR 2002	VARIACION ANUAL %
PEON OFICIAL	100	100	100	100	102	102	102	2,39
ACERO COMUN	100	103	108	114	114	118	128	27,56
ARENA GRUESA	100	102	102	102	102	102	102	1,75
AZULEJOS DE COLOR	100	106	106	108	114	115	124	24,32
BALAI	100	100	108	108	108	108	108	7,95
BALD.CALCAREA L=20	100	100	100	100	100	100	100	0,00
BALD.MONOLIT. L=20	100	100	100	100	100	100	100	0,00
EMULSION ASFALTICA	100	100	103	103	103	103	109	9,21
ENDUIDO	100	102	108	108	111	111	116	16,49
POLYESTIRENO EXP. esp=2CM	100	100	100	100	100	100	100	0,00
HIDROFUGO	100	100	100	100	100	100	106	6,39
LADRILLO DE PRENSA	100	100	96	96	96	96	78	-22,08
MADERA NACIONAL	100	100	100	100	100	100	100	0,00
MEZCLA GRUESA	100	100	103	103	103	103	104	3,52
MODULBLOCK 20	100	100	96	96	96	96	96	-3,93
PARQUE ENGRAMPADO	100	105	105	112	116	116	116	16,04
PEDREGULLO	100	102	102	102	102	102	102	2,17
PINTURA INCALEX	100	100	100	100	102	102	107	7,13
CEMENTO	100	100	100	100	109	109	118	18,18
TEJUELAS CERAMICA	100	100	100	100	100	100	109	8,95
TICHOLO 8*25	100	100	100	100	100	100	100	0,00
COSTO DE VIDA	100	100	101	101	102	103	105	5,14
COSTO DE VIVIENDA	100	100	100	100	102	102	103	2,67
DOLAR BILLETE	100	106	105	109	114	116	128	28,23
UNIDAD REAJUSTABLE	100	101	101	101	102	102	103	2,56
MANO DE OBRA	100	100	100	100	102	102	102	2,39

EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

EDICION FEBRERO 2002

* OBJETIVO

EL OBJETIVO QUE SE PERSIGUE AL CONFECCIONAR EL PRESENTE LISTADO DE COSTOS DE COMPONENTES DE OBRA, ES BRINDAR AL PROFESIONAL UN SISTEMA QUE PERMITE DETERMINAR DURANTE LA ETAPA DE ANTEPROYECTO UNA IDEA GENERAL DEL VALOR DEL EDIFICIO A CONSTRUIR, COMO TAMBIEN, LAS DIFERENTES OPCIONES DE COMPONENTES DEL MISMO.

* ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTOS

PRIMERA COLUMNA

CADA ITEM QUE INTEGRA LOS DISTINTOS RUBROS DE OBRA, COMPRENDE TRES ELEMENTOS BASICOS: MATERIALES - MANO DE OBRA - BENEFICIO. A LOS EFECTOS DEL COSTO UNITARIO. EN ESTA COLUMNA NO SE TOMARON EN CUENTA LOS VALORES DE INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES COMO TAMPOCO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL RESULTADO QUE SE LOGRA COMO CONSECUENCIA, ES EL VALOR NETO QUE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA COBRA POR SU TRABAJO.

LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, QUE SE FIJAN PARA LOS DISTINTOS INSUMOS, SURGEN DE LOS VALORES PROMEDIO DE MERCADO UTILIZANDO COMO FUENTE DE INFORMACION, PRECIOS DE BARRACAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PLAZA VIGENTES AL 28 DE FEBRERO DE 2002

EL VALOR DE LA MANO DE OBRA, INCORPORA NO SOLO LA MANO DE OBRA DIRECTAMENTE APLICADA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, SINO TAMBIEN LA INCIDENCIA DE CAPATACES Y SERENOS. EL PRECIO QUE SE APLICA A LA MANO DE OBRA SURGE DE LOS VALORES QUE USUALMENTE SE PAGAN EN PLAZA, A PARTIR DE LOS LAUDOS VIGENTES AJUSTADOS AL 1º DE DICIEMBRE DE 2001, TOMANDO EN CUENTA LOS QUE CORRESPONDEN AL CRITERIO DEL RENDIMIENTO NORMAL DE TRABAJO; SEGUN LOS POSTULADOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), LO QUE SIGNIFICA QUE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE TRABAJO INCENTIVADO O A DESTAJO NO ESTA CONSIDERADO.

EL BENEFICIO, ES UN PORCENTAJE QUE SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE EL VALOR DE LOS INSUMOS Y MANO DE OBRA QUE INTEGRA CADA ITEM, QUE PARA EL CASO HA SIDO EL 20 %.

SEGUNDA COLUMNA:

LA SEGUNDA COLUMNA DE PRECIOS, INDICA LA INCIDENCIA DE LAS LEYES SOCIALES, QUE EL PROPIETARIO HA DE HACER EFECTIVO COMO APORTES A D.G.S.S., CUYO MONTO SE CALCULA A PARTIR DE LA MANO DE OBRA QUE INSUME CADA ITEM.

1 MOVIMIENTO DE TIERRA				
1-1	EXCAVACIONES MANUALES			
1-1-01	Zanja en tierra vegetal arenosa	M3	157,55	112,81
1-1-02	Zanja en arena	M3	210,06	150,41
1-1-03	Pozo en tierra hasta 1 metro	M3	183,81	131,61
1-1-04	Pozo en arcilla arenosa 1 a 2 metros	M3	366,84	227,01
1-1-05	Pozo en arcilla arenosa 2 a 4 metros	M3	550,65	358,61
1-1-06	Pozo en arcilla compacta 1 a 2 metros	M3	341,35	244,41
1-1-07	Pozo en arcilla compacta 2 a 4 metros	M3	525,16	376,02
1-1-08	Pozo en tosca blanda 2 a 4 metros	M3	603,94	432,43
1-1-09	Pozo en tosca semidura 2 a 4 metros	M3	840,26	601,64
1-1-10	Pozo en tosca dura 2 a 4 metros	M3	1680,52	1203,27
1-1-11	Carga en camión	M3	105,03	75,20
2 CIMENTACIONES				
2-1	MUROS DE CONTENCION			
2-1-01	Hormigón ciclópeo encofrado 1 lado	M3	1740,10	493,47
2-1-02	Hormigón ciclópeo encofrado 2 lados	M3	2395,23	932,87
2-1-03	Hormigón armado	M3	3759,02	1619,00
2-2	PANTALLAS			
2-2-01	Pantalla de hormigón ciclópeo	M3	3563,34	1474,51
2-2-02	Pantalla de hormigón armado	M3	3850,16	1619,00
2-2-03	Pantalla de bloques cementicios	M3	1466,54	439,39
2-3	CIMENTOS			
2-3-01	Dados de hormigón ciclópeo	M3	1573,20	418,27
2-3-02	Cimiento corrido de hormigón ciclópeo	M3	1573,20	418,27
2-3-03	Zapata corrida de hormigón armado	M3	3496,34	1619,00
2-3-04	Patin de hormigón armado	M3	3549,03	1426,34
2-3-05	Vigas de cimentación hormigón armado	M3	4566,08	1859,82
2-3-06	Platea de hormigón armado	M3	1967,61	589,80
2-4	PILOTAJE			
2-4-01	Pilotes perforados	T/ML	8,60	1,22
2-4-02	Pilotes hinca de tubo	T/ML	11,50	2,14
3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
3-1	PILARES Y VIGAS			
3-1-01	Pilares y pantallas	M3	5300,00	1971,36
3-1-02	Vigas y dinteles	M3	5702,63	2347,38
3-2	LOSAS			
3-2-01	Losas macizas	M3	4654,16	1971,36
3-2-02	Losas nervadas c/bovedilla de horm.	M2	624,30	213,95
3-2-03	Losas nervadas c/bovedilla de cerám.	M2	637,26	213,95
3-2-04	Losas prefab. pretensadas c/bov. horm.	M2	386,00	47,70
3-3	HORMIGONES VARIOS			
3-3-01	Losas de escalera	M3	5453,11	2443,71
3-3-02	Zancas con baranda	M3	6355,44	3054,63
3-3-03	Tanques de agua	M3	6330,88	2749,17
3-3-04	Pavimentos de hormigón	M3	1905,03	589,80
3-4	VALOR MEDIO DEL HORMIGON ARMADO			
3-4-01	Valor medio con dosificación 4-2-1	M3	4902,89	1999,67

4 MAMPOSTERIA

4-1	MAMPOSTERIA DE LADRILLO			
4-1-01	Muro de 15 cm sin revocar	M2	237,13	65,91
4-1-02	Muro de 15 cm 1 cara vista	M2	273,03	91,64
4-1-03	Muro de 15 cm 2 caras vistas	M2	303,69	113,61
4-1-04	Muro de 20 cm	M2	381,14	107,14
4-1-05	Muro de 30 cm	M2	479,94	133,93
4-1-06	Muro doble c/cámara (una cara vista)	M2	631,35	221,22
4-1-07	Muro doble c/cámara (ladrillo y ticholo)	M2	421,67	161,77
4-1-08	Muro de ladrillo armado 15 cm visto	M2	328,86	124,30
4-1-09	Tabique de espejo de 8 cm	M2	148,68	51,16
4-1-10	Muro portante de ladrillo de fábrica	M2	386,17	65,91
4-2	MAMPOSTERIA DE LADRILLO REJILLA			
4-2-01	Muro de 15 cm (rejilla 12x12x25)	M2	346,85	61,09
4-2-02	Muro de 20 cm (rejilla 12x17x25)	M2	473,38	81,18
4-2-03	Muro de 30 cm (rejilla 12x17x25)	M2	675,61	96,46
4-3	MAMPOSTERIA DE TICHOLOS			
4-3-01	Tabique de 9 cm (ticholo 7x12x25)	M2	285,66	70,73
4-3-02	Tabique de 10 cm (ticholo 8x25x25)	M2	227,70	44,95
4-3-03	Muro de 15 cm (ticholo 12x25x25)	M2	322,20	48,76
4-3-04	Muro de 15 cm (ticholo 12x17x25)	M2	356,93	65,91
4-3-05	Muro de 20 cm (ticholo 12x17x25)	M2	458,52	74,49
4-3-06	Muro de 30 cm (ticholo 25x25x25)	M2	586,02	57,33
4-4	MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON VIBRADO			
4-4-01	Tabique de 7 cm (Block 7x19x39)	M2	113,02	20,09
4-4-02	Tabique de 10 cm (Block 10x19x39)	M2	136,21	31,60
4-4-03	Muro de 12 cm (Block 12x19x39)	M2	156,03	36,51
4-4-04	Muro de 15 cm (Block 15x19x39)	M2	193,02	42,06
4-4-05	Muro de 19 cm (Block 19x19x39)	M2	228,21	48,76
4-4-06	Muro de 25 cm (Block 25x19x39)	M2	300,98	51,16
4-4-07	Muro aislante especial de 20 cm	M2	269,78	51,16
4-5	MUROS CALADOS			
4-5-01	Muro calado con ladrillos	M2	274,35	113,61
4-5-02	Muro calado de cemento	M2	395,61	113,61
4-6	VARIOS			
4-6-01	Demolición de muros	M3	419,78	300,82
4-6-02	Colocación de cantoneras	ML	144,92	103,85
4-6-03	Colocación de aberturas	M2	186,90	133,93
4-6-04	Colocación de placares	M2	186,90	133,93
4-6-05	Terminación de mochetas	ML	56,07	40,18
4-7	MAMPOSTERIA DE PLACAS DE YESO.			
4-7-01	Muro 10 cm con placas de yeso 12,5 ambas caras	M2	381,69	*
4-7-02	Muro 10 cm 1 cara placa cem- 1 cara placa yeso	M2	412,66	*

5 REVOQUES

5-1	REVOQUES GRUESOS (PRIMERA CAPA)			
5-1-01	Revoque de cielorraso	M2	112,66	66,01
5-1-02	Revoque interior	M2	72,13	40,25
5-1-03	Revoque exterior con hidrófugo	M2	104,88	57,35

5-2	REVOQUES FINOS (SEGUNDA CAPA)			
5-2-01	Revoque fino de cielorraso	M2	44,49	24,34
5-2-02	Revoque fino de muro	M2	32,51	18,21
5-2-03	Revoque de portland lustrado	M2	131,83	81,41
5-2-04	Enduido plástico	M2	49,13	27,84
5-2-05	Rev.texturado vinilico (INCALEX textura)	M2	68,69	18,21
5-3	VARIOS			
5-3-01	Picado de revoques	M2	31,51	22,56

6 CONTRAPISOS

6-1	CONTRAPISOS			
6-1-01	Contrapiso común	M2	141,54	80,49
6-1-02	Contrapiso sobre losa	M2	78,92	49,35
6-1-03	Contrapiso sobre losa de baño	M2	283,86	136,89
6-1-04	Contrapiso en terrazas	M2	155,04	94,47
6-1-05	Contrapiso de arena y portland	M2	155,62	84,12
6-1-06	Alisado de arena y portland	M2	87,25	46,88

7 ACABADOS

7-1	ACABADOS CONTINUOS SOBRE MUROS INTERIORES			
7-1-01	Pintura Latex s/enduido (INCALEX)	M2	43,13	14,45
7-1-02	Pintura Latex s/enduido (PLASTICA BLANCA)	M2	35,74	14,45
7-1-03	Pintura Latex no lavable (INCAMIL)	M2	32,67	14,45
7-2	ACABADOS DISCONTINUOS SOBRE MUROS INTERIORES			
7-2-01	Azulejos lisos blancos	M2	244,73	80,36
7-2-02	Azulejos lisos de color	M2	307,13	80,36
7-2-03	Azulejos decorados	M2	316,39	114,67
7-2-04	Plaquetas de cerámica esmaltada 15x20	M2	290,27	80,36
7-2-05	Plaquetas de cerámica esmaltada 20x20	M2	230,92	66,97
7-3	ACABADOS CONTINUOS SOBRE MUROS EXTERIORES			
7-3-01	Pintura acrílica (INCAMUR)	M2	46,00	14,45
7-3-02	Revestimiento acrílico texturado	M2	60,77	16,86
7-3-03	Pintura cementicia	M2	32,40	14,45
7-3-04	Imitación	M2	176,04	65,09
7-3-05	Balai	M2	76,71	18,21
7-3-06	Monolítico lavado hecho en sitio	M2	274,00	138,80
7-4	ACABADOS DISCONTINUOS SOBRE MUROS EXTERIORES			
7-4-01	Medio ladrillo de campo aplacado	M2	385,31	141,45
7-4-02	Ladrillo de campo aplacado	M2	227,35	100,22
7-4-03	Plaqueta cerámica 5.5x25	M2	328,29	96,16
7-4-04	Plaqueta cerámica vidriada 5.5x25	M2	450,69	96,16
7-4-05	Plaqueta esmaltada 10x20	M2	463,44	80,36
7-4-06	Plaqueta de gres 10x20	M2	763,71	81,41
7-4-07	Piedra laja irregular	M2	293,02	133,93
7-4-08	Piedra laja regular (escuadrada)	M2	150,05	92,40
7-4-09	Plaquetas de mármol 15 x 30	M2	1322,48	176,81
7-4-10	Placas de mármol	M2	2565,55	286,66
7-4-12	Plaquetas de monolítico lavado	M2	347,87	80,36
7-5	ACABADOS DE CIELORRASO			
7-5-01	Pintura de cielorraso sobre mezcla fina	M2	31,56	16,86
7-5-02	Pintura a la cal sobre mezcla fina	M2	26,15	16,86

8 PISOS Y ZOCALOS

8-1	PAVIMENTOS			
8-1-01	Baldosas vereda 20x20	M2	201,10	51,46
8-1-02	Baldosas calcáreas 20x20	M2	204,46	70,73
8-1-03	Baldosas calcáreas 15x30	M2	215,14	75,54
8-1-04	Baldosas calcáreas 30x30	M2	233,99	80,36
8-1-05	Baldosas calcáreas exagonales	M2	237,35	82,77
8-1-06	Baldosas monolíticas 20x20	M2	306,61	70,73
8-1-07	Baldosas monolíticas 30x30	M2	391,92	82,77
8-1-08	Baldosas monolíticas 40x40	M2	593,33	82,77
8-1-09	Monolítico hecho en sitio	M2	505,93	100,45
8-1-10	Monolítico lavado hecho en sitio	M2	354,88	100,45
8-1-11	Alisado de arena y portland rodillado	M2	241,84	144,15
8-1-12	Piedra laja irregular	M2	268,92	109,85
8-1-13	Piedra laja cuadrada	M2	114,89	66,97
8-1-14	Baldosas de piedra laja	M2	115,28	66,97
8-1-15	Parque de eucaliptus engrapado	M2	493,05	70,73
8-1-16	Parque de eucaliptus pegado	M2	413,70	70,73
8-1-17	Alfombra moquette valor promedio	M2	251,31	25,73
8-1-18	Alfombra de goma de base estriada	M2	309,03	25,73
8-1-19	Baldosas vinílicas	M2	182,50	21,67
8-1-20	Baldosa cerámica esmaltada 20x20	M2	343,11	98,57
8-1-21	Baldosa catalana	M2	632,46	133,93
8-1-22	Baldosa de gres 30 x 30	M2	355,86	94,81
8-2	ZOCALOS			
8-2-01	Zócalos calcáreos	ML	47,90	19,77
8-2-02	Zócalos de monolítico	ML	57,62	19,77
8-2-03	Zócalos de madera	ML	35,04	4,82
8-2-04	Zócalos de mármol	ML	78,90	19,77
8-3	VARIOS			
8-3-01	Colocación de umbrales	ML	121,48	87,05
8-3-02	Colocación de escalones	ML	121,48	87,05

9 AZOTEAS Y SOBRETACHOS

9-1	PREPARACION			
9-1-01	Contrapiso y alisado de arena y portland	M2	235,03	127,59
9-2	CAPA IMPERMEABILIZANTE			
9-2-01	Impermeabilizante acrílico bituminoso	M2	159,72	91,05
9-2-02	Impermeabilizante blanco acrílico	M2	178,44	53,57
9-3	SUPERFICIES DE PROTECCION			
9-3-01	Aluminio asfáltico	M2	34,96	13,39
9-3-02	Tejuelas de cerámica	M2	210,54	68,84
9-3-03	Terraza transitable	M2	215,84	68,84
9-3-04	Teja colonial	M2	298,81	57,33
9-3-05	Teja plana	M2	401,57	65,91
9-4	SOBRETACHOS			
9-4-01	Sobretecho F.C. 6 MM sobre correas 2x2	M2	235,75	97,05
9-4-02	Sobretecho de chapa sobre correas 2x2	M2	193,80	76,13

10 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR

10-1 PAVIMENTOS EXTERIORES

10-1-01	Piso articulado florida	M2	324,46	85,77
10-1-02	Piso articulado exagonal	M2	288,28	85,77
10-1-03	Césped en tepes	M2	43,34	11,28
10-1-04	Balastro compactado	M2	82,93	37,60
10-1-05	Piso en green block (unidad de 48 cm x 36 cm)	M2	263,61	19,03

11 CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS LIVIANAS

11-1 CUBIERTAS (no se considera pilares y fundación)

11-1-01	Techo en F.C. 6 MM estructura hierro común	M2	884,98	514,92
11-1-02	Techo de chapa estructura hierro redondo	M2	853,50	493,47

11-2 ESTRUCTURAS LIVIANAS (CIELORRASOS)

11-2-01	Metal desplegado susp. hierro común	M2	412,36	233,22
11-2-02	Metal desplegado susp. marco madera	M2	224,55	93,75

12 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO

12-1 PUESTA ELECTRICA

12-1-01	Valor medio de una puesta	U	649,36	267,43
---------	---------------------------	---	--------	--------

13 ACONDICIONAMIENTOS SANITARIO

13-1 BAÑOS

13-1-01	Baño completo en planta baja	U	12053,84	2401,46
13-1-02	Baño completo en planta alta	U	15169,80	2916,06
13-1-03	Baño secundario P.B. (I.P. y lvo. c/pie)	U	7533,83	1458,03
13-1-04	Baño secundario P.A. (I.P. y lvo. c/pie)	U	10255,38	1458,03

13-2 COCINAS

13-2-01	Cocina en planta baja (pileta simple)	U	3700,51	900,55
13-2-02	Cocina en planta alta (pileta simple)	U	4815,47	1072,08

13-3 SANEAMIENTO

13-3-01	Cloaca (cañería principal en P.B.)	U	7641,29	2916,06
---------	------------------------------------	---	---------	---------

14 ABERTURAS Y EQUIPAMIENTO

14-1 ABERTURAS DE ALUMINIO

14-1-01	Ventana	140x110	U	2199,00	*
14-1-02	Ventana	150x140	U	2985,00	*
14-1-03	Puerta ventana	150x205	U	3895,00	*
14-1-04	Puerta ventana	280x205	U	4890,00	*

14-2 ABERTURAS EN CHAPA DE HIERRO

14-2-01	Ventana corrediza	140x110	U	805,00	*
14-2-02	Puerta ventana	140x205	U	1478,00	*
14-2-03	Puerta de calle con postigo	83x210	U	1845,00	*
14-2-04	Puerta Int. marco chapa hoja P.B.	80x210	U	1238,00	*
14-2-05	Portón garage 3 hojas c/post.	240x210	U	5355,00	*

14-3 ABERTURAS EN PERFIL DE HIERRO (simple contacto)

14-3-01	Balancín	80x80	U	541,00	*
14-3-02	Ventana	140x110	U	700,00	*
14-3-03	Puerta cocina	80x205	U	882,00	*

14-4 ABERTURAS EN MADERA				
14-4-01	Ventana batiente (caoba)	120x120	U	2548,00 *
14-4-02	Ventanas corredizas (caoba)	150x120	U	2658,00 *
14-4-03	Ventanas corredizas (caoba)	180x150	U	2929,00 *
14-4-04	Puerta ventana (caoba)	240x209	U	5580,00 *
14-4-05	Puerta interior con marco en (P.TEA)		U	1189,00 *
14-4-06	Puerta exterior c/marco en caoba		U	4790,00 *
14-4-07	Puerta plegable c/marco y colocación		M2	2050,00 *
14-5 CORTINA DE ENROLLAR				
14-5-01	Cortina de enrollar completa PVC c/colocación		M2	670,00 *
14-6 EQUIPAMIENTO COCINAS Y BAÑOS				
14-6-01	Mueble bajo frente 1 mod. 40 cm de ancho		U	912,00 *
14-6-02	Mueble bajo frente 2 mod. 80 cm de ancho		U	1680,00 *
14-6-03	Cajoneras con 4 cajones 40 cm de ancho		U	2139,00 *
14-6-04	Mueble alto completo, laterales, fondo 40 cm		U	1118,00 *
14-6-05	Mueble alto completo, laterales, fondo 80 cm		U	1670,00 *
14-6-06	Mueble alto (alt:60c, prof:40c, ancho:80c)		U	1552,00 *
14-7 EQUIPAMIENTO DORMITORIOS				
14-7-01	Placar integrar a alb. ancho 1.10 alt. 2.05		U	3760,00 *
14-7-02	Placar integrar a alb. ancho 1.65 alt. 2.05		U	5353,00 *
14-7-03	Placar integrar a alb. ancho 2.20 alt. 2.05		U	6250,00 *
14-7-04	Placar integrar a alb. ancho 1.65 alt. 2.40		U	5365,00 *
14-7-05	Placar integrar a alb. ancho 2.20 alt. 2.40		U	6670,00 *
14-7-06	Cajón con llave ancho 50 cm		U	695,25 *
14-7-07	Bandejas cantidad 3 altura total 50 cm		U	1212,00 *
15 PINTURAS				
<hr/>				
15-1 PREPARACION DE SUPERFICIES				
15-1-01	Fondo blanco para madera (cubriente)		M2	51,28 28,90
15-1-02	Barniceta: Barniz al 30 % (No cubriente)		M2	52,72 28,90
15-1-03	Fondo antióxido para hierro		M2	113,67 57,80
15-2 ACABADO DE SUPERFICIES				
15-2-01	Esmalte sintético brillante INCALUX		M2	109,13 57,80
15-2-02	Esmalte sintético semi-mate SATINCA		M2	108,46 57,80
15-2-03	Barniz poliuretánico		M2	131,62 62,61
16 VIDRIOS Y ESPEJOS				
<hr/>				
16-1 VIDRIOS				
16-1-01	Vidrio 3 mm con colocación		M2	230,00 *
16-1-02	Vidrio 4 mm con colocación		M2	250,00 *
16-1-03	Vidrio 5 mm con colocación		M2	285,00 *
16-1-04	Vidrio fantasía colocado		M2	230,00 *
16-2 ESPEJOS				
16-2-01	Espejo 3 mm sin colocación		M2	270,00 *
16-2-02	Espejo 5 mm sin colocación		M2	360,00 *
17 ASCENSORES				
<hr/>				
17-1-01	Ascensor de 5 paradas en U\$\$		U	18720,00 *
17-1-02	Ascensor de 11 paradas en U\$\$		U	24560,00 *

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS
POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN
PERIODO FEBRERO 2001 - FEBRERO 2002**

Tipología	FEB 2001	ABR 2001	JUN 2001	AGO 2001	OCT 2001	DIC 2001	FEB 2002
Vivienda eco. aislada	6904	6928	6950	6929	6938	7045	7050
Vivienda Planta Baja	6335	6363	6387	6376	6368	6464	6476
Vivienda Duplex	6823	6854	6879	6866	6861	6962	6976
Viv. P.B. y 3 P. Alta	5731	5753	5782	5756	5754	5839	5849
Local Ind. c/Oficina	4535	4555	4555	4549	4565	4640	4649

Valores en Pesos Uruguayos

ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTOS DE CONSTRUCCION.-

En todos los casos el costo del metro cuadrado de construcción comprende:

- a) Materiales que a partir del mes de junio se incorpora el valor COFIS a la facturación
- b) Mano de obra incluyendo el monto de leyes sociales. A partir del 1º de junio este monto también se ve afectado por el COFIS disminuyendo el aporte patronal al B.P.S.
- c) El beneficio de la empresa constructora;
- d) El impuesto al Valor Agregado por todo concepto; (23 % a partir de Mayo/ 95)

No se incluye en el costo:

- a) El valor del terreno o su parte alícuota y
- b) Los gastos por impuestos, tasa y conexiones de infraestructura sanitaria, eléctrica y bomberos.

DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS TIPOLOGIAS DE VIVIENDA

Se ha analizado el costo del metro cuadrado de vivienda durante el período FEBRERO 2001 - FEBRERO 2002, tomándose como base 4 tipologías de viviendas:

- I VIVIENDA ECONOMICA AISLADA
- II VIVIENDA EN PLANTA BAJA AGRUPADA
- III VIVIENDA DUPLEX AGRUPADA
- IV VIVIENDA EN BLOQUES DE CUATRO NIVELES (PB. Y 3 P. ALTAS)

La unidad de vivienda considerada para estas cuatro tipologías es una vivienda de dos dormitorios con una superficie de 55 m2 con las respectivas superficies comunes necesarias para su funcionamiento en cada tipología.

La memoria descriptiva de las unidades estudiadas corresponden a las terminaciones exigidas por el Banco Hipotecario del Uruguay para Categoría II.

El método empleado para la obtención de estos valores ha sido el estudio de prototipos representativos de cada tipología, seguido de un planillado de cómputos minucioso, que se corre en forma bimestral con los valores que se obtienen de los COSTOS DE COMPONENTES DE OBRA.

DESCRIPCION DE LA TIPOLOGIA DE CONSTRUCCION INDUSTRIAL.

Para el cálculo de esta tipología se ha elegido un local entre medianeras, de 10 metros de ancho de terreno. Está integrado por un local amplio con techado liviano y una unidad de oficina adjunta con estructura de hormigón y mampostería.

La superficie de la oficina equivale aproximadamente al 10 % de la superficie del local con entrada independiente para ambas unidades.

ESTRUCTURA PARAMETRICA DEL COSTO DE VIVIENDA

La distribución paramétrica del costo del metro cuadrado de construcción en las diferentes tipologías de viviendas consideradas para el mes de FEBRERO de 2002 presenta las siguientes características:

Mano de Obra.....	29,12 %
Leyes Sociales.....	24,55 %
Materiales.....	35,58 %
Beneficios de Empresa.....	10,75 %

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DE LOS VALORES MAS REPRESENTATIVOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

VALORES EN PESOS URUGUAYOS				INCREM. ULTIMO BIMESTRE	INCREMENTO PERIODO FEB/01 - FEB/2002
VALORES IPC EN INDICES					
VALOR M2	FEBRERO	2001	6448,00	0,167%	2,17%
	DICIEMBRE	2001	6577,00		
	FEBRERO	2002	6588,00		
VALOR U.R.	FEBRERO	2001	201,63	0,288%	3,59%
	DICIEMBRE	2001	208,28		
	FEBRERO	2002	208,88		
VALOR U\$S	FEBRERO	2001	12,633	1,496%	18,65%
	DICIEMBRE	2001	14,769		
	FEBRERO	2002	14,990		
INDICE COSTO DE VIDA	FEBRERO	2001	50730	1,55%	4,54%
	DICIEMBRE	2001	52228		
	FEBRERO	2002	53035		

El valor dolar indicado corresponde al dolar interbancario vendedor y al cierre a fin de mes

VALORES DE TASACION DE VIVIENDA USADA

El siguiente cuadro es representativo de la variación de los valores del metro cuadrado de vivienda usada, teniendo en cuenta la edad, la categoría de vivienda y su estado de conservación, sobre la base de los valores de vivienda nueva a FEBRERO de 2002

*** CATEGORIA DE LA VIVIENDA:**

- MUY BUENA: Vivienda construida con materiales nobles y fina terminación. Incluye calefacción.
- CONFORTABLE: Vivienda bien construída, con buenos materiales y aceptable confort.
- BUENA: construcción normal, materiales buenos, sin confort.
- ECONOMICA: Vivienda bien construída, con materiales económicos y terminación regular.

*** ESTADO DE CONSERVACION**

- OPTIMO: El caso en que no es necesario hacer reparaciones.
- BUENO: Cuando hay necesidad de reparaciones de poca entidad.
- REGULAR: Cuando es necesario hacer reparaciones de cierta consideración.
- MALO: Cuando las reparaciones ya son importantes.

El valor de la construcción, SIN CONSIDERAR EL VALOR DEL TERRENO, se obtiene multiplicando el valor correspondiente del cuadro por el metraje de la vivienda y por el coeficiente (Y) que corresponda, según tabla adjunta.

COSTOS DE COMPONENTES DE OBRA FEBRERO 2002

**CUADRO REPRESENTATIVO DE LA VARIACION DE
LOS VALORES DEL METRO CUADRADO DE LA
VIVIENDA USADA**

EDAD	ESTADO	CATEGORIA DE LA VIVIENDA			
		M.Buena	Conf.	Buena	Econom.
NUEVA		14494	10870	8235	6588
5 años	OPTIMO	14113	10585	8019	6415
	BUENO	13757	10318	7817	6253
	REGULAR	11559	8669	6567	5254
	MALO	6690	5018	3801	3041
10 años	OPTIMO	13696	10272	7782	6226
	BUENO	13352	10014	7586	6069
	REGULAR	11218	8414	6374	5099
	MALO	6492	4869	3688	2951
20 años	OPTIMO	12754	9566	7247	5797
	BUENO	12433	9324	7064	5651
	REGULAR	10446	7834	5935	4748
	MALO	6045	4534	3435	2748
30 años	OPTIMO	11667	8751	6629	5303
	BUENO	11373	8530	6462	5170
	REGULAR	9556	7167	5429	4343
	MALO	5531	4148	3142	2514
40 años	OPTIMO	10435	7827	5929	4743
	BUENO	10173	7630	5780	4624
	REGULAR	8547	6410	4856	3885
	MALO	4947	3710	2811	2248
50 años	OPTIMO	9059	6794	5147	4118
	BUENO	8831	6623	5018	4014
	REGULAR	7419	5564	4215	3372
	MALO	4294	3221	2440	1952
60 años	OPTIMO	7537	5653	4282	3426
	BUENO	7345	5509	4173	3339
	REGULAR	6173	4630	3507	2806
	MALO	3573	2680	2030	1624
70 años	OPTIMO	5870	4402	3335	2668
	BUENO	5722	4292	3251	2601
	REGULAR	4808	3606	2732	2185
	MALO	2783	2087	1581	1265
80 años	OPTIMO	4058	3044	2306	1845
	BUENO	3955	2966	2247	1798
	REGULAR	3323	2493	1888	1511
	MALO	1923	1442	1093	874
90 años	OPTIMO	2102	1576	1194	955
	BUENO	2048	1536	1164	931
	REGULAR	1722	1291	978	783
	MALO	996	747	566	453

Coeficiente (Y) en relación con la superficie de la vivienda	
Sup/m2	Coef.Y
20	1.14
25	1.11
30	1.08
35	1.05
40	1.03
45	1.01
50	1.00
60	0.97
70	0.95
80	0.93
90	0.91
100	0.90
110	0.89
130	0.86
150	0.85
170	0.83
200	0.81
250	0.78
300	0.76
400	0.73
500	0.71

Valores en Pesos Uruguayos

Base FEBRERO 2002

RELACION ENTRE INDICADORES

MES / AÑO	M2/U\$S	UR/U\$S	MO/U\$S	M2/UR
FEBRERO 1994	480,81	13,16	13,49	36,53
FEBRERO 1995	539,73	14,82	15,77	36,41
FEBRERO 1996	555,37	15,56	16,76	35,70
FEBRERO 1997	551,00	16,19	17,11	34,03
FEBRERO 1998	545,00	16,60	17,46	32,82
FEBRERO 1999	546,70	16,92	17,77	32,30
FEBRERO 2000	534,56	16,63	17,48	32,15
FEBRERO 2001	510,41	15,96	17,01	31,98
FEBRERO 2002	439,49	13,93	14,93	31,54

VALORES INDICE DE SU EVOLUCION

MES / AÑO	M2/U\$S	UR/U\$S	MO/U\$S	M2/UR
FEBRERO 1994	116	128	118	91
FEBRERO 1995	130	144	138	90
FEBRERO 1996	134	151	146	88
FEBRERO 1997	133	157	149	84
FEBRERO 1998	131	161	152	81
FEBRERO 1999	132	164	155	80
FEBRERO 2000	129	161	153	80
FEBRERO 2001	123	155	148	79
FEBRERO 2002	106	135	130	78

Febrero 93 = 100

RELACION ENTRE INDICADORES VALORES INDICE

ESTRUCTURA PARAMETRICA DEL COSTO DE LA VIVIENDA

	MANO DE OBRA	LEYES SOCIALES	MATERIALES	BENEFICIO
FEBRERO 91	25.21	16.97	44.76	13.06
FEBRERO 92	26.75	18.02	42.26	12.98
FEBRERO 93	28.16	18.57	40.29	12.98
FEBRERO 94	28.60	18.90	39.60	12.90
FEBRERO 95	29.70	19.60	38.00	12.70
FEBRERO 96	30.99	20.31	36.03	12.67
FEBRERO 97	31.85	20.87	34.73	12.55
FEBRERO 98	32.82	21.51	33.13	12.52
FEBRERO 99	33.29	21.83	32.39	12.49
FEBRERO 00	33.49	21.97	32.07	12.47
FEBRERO 01	29.58	24.97	34.80	10.65
FEBRERO 02	29.12	24.55	35.58	10.75

DISTRIBUCION PARAMETRICA DEL COSTO DE LA VIVIENDA

**VALOR MEDIO DEL COSTO DE CONSTRUCCION
MONEDA: PESOS URUGUAYOS VIVIENDA PLANTABAJA**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	BIMENSUAL	ACUMULADA	ULTIMOS
								AÑO 2002	12 MESES
FEBRERO	4,859	5,467	5,930	6201	6,335	6476	0.19	0.19	2.23
ABRIL	5,130	5,699	6,060	6,227	6363	6534	0.90	1.08	2.69
JUNIO	5,113	5,759	6,070	6,246	6387				
AGOSTO	5,134	5,758	6,088	6231	6376				
OCTUBRE	5,415	5,914	6,175	6,338	6368				
DICIEMBRE	4,831	5,445	5,918	6,183	6464				

**VALOR INDICE DE LA CONSTRUCCION
PESOS URUGUAYOS**

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
FEBRERO	146	207	273	328	369	400	419	428	437
ABRIL	160	225	286	346	385	409	421	430	441
JUNIO	163	230	289	345	389	410	422	431	
AGOSTO	181	248	305	347	389	411	421	431	
OCTUBRE	185	254	309	366	399	417	428	430	
DICIEMBRE	203	270	326	368	400	418	428	436	

FEBRERO 93 BASE 100

**VALOR MEDIO DEL COSTO DE CONSTRUCCION
MONEDA: DOLARES VIVIENDA PLANTA BAJA**

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	BIMENSUAL	ACUMULADA	ULTIMOS
								AÑO 2002	12 MESES
FEBRERO	542.4	538.6	539.6	527.10	501,46	432.02	-1.29	-1.29	-13.85
ABRIL	54.9	552.8	543.7	523.50	491,66	393.73	-8.86	-10.04	-19.92
JUNIO	538.6	550.4	533.6	515,90	464,78				
AGOSTO	528.7	537.1	521.8	504,45	470,90				
OCTUBRE	546.1	553.5	532.8	511,54	452,59				
DICIEMBRE	540.7	547.1	532.3	506,55	437,67				

**VALOR INDICE DE LA CONSTRUCCION
DOLARES**

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
FEBRERO	100	116	130	135	134	133	133	130	124	106
ABRIL	107	122	135	136	137	136	134	129	121	97
JUNIO	103	119	133	132	133	136	132	127	115	
AGOSTO	112	124	137	135	130	132	129	124	116	
OCTUBRE	113	125	135	133	135	136	131	126	112	
DICIEMBRE	118	133	138	137	133	135	131	125	108	

FEBRERO 93 BASE 100

ESTRUCTURA PARAMETRICA DEL COSTO DE LA VIVIENDA

	MANO DE OBRA	LEYES SOCIALES	MATERIALES	BENEFICIO
ABRIL 1991	24,57	16,52	45,81	13,10
ABRIL 1992	28,64	19,31	39,21	12,84
ABRIL 1993	29,20	19,30	38,60	12,90
ABRIL 1994	29,50	19,50	38,20	12,80
ABRIL 1995	30,50	20,10	36,70	12,70
ABRIL 1996	31,69	20,76	34,96	12,59
ABRIL 1997	31,81	20,84	34,75	12,60
ABRIL 1998	33,29	21,83	32,40	12,48
ABRIL 1999	33,70	22,10	31,75	12,45
ABRIL 2000	30,81	21,12	36,86	11,21
ABRIL 2001	29,50	24,88	34,94	10,68
ABRIL 2002	28,60	24,11	36,46	10,83

DISTRIBUCION PARAMETRICA DEL COSTO DE LA VIVIENDA

RELACION ENTRE INDICADORES

MES / AÑO	M2/U\$S	UR/U\$S	MO/U\$S	M2/UR
ABRIL 1994	506,37	13,46	14,67	37,61
ABRIL 1995	561,89	15,32	16,86	36,67
ABRIL 1996	560,52	15,73	17,31	35,62
ABRIL 1997	534,94	16,24	17,92	32,93
ABRIL 1998	559,36	16,85	18,18	33,20
ABRIL 1999	550,77	17,02	18,11	32,36
ABRIL 2000	533,50	16,56	17,59	32,21
ABRIL 2001	500,31	15,85	16,89	31,57
ABRIL 2002	400,60	12,68	13,49	31,60

VALORES INDICE DE SU EVOLUCION

MES / AÑO	M2/U\$S	UR/U\$S	MO/U\$S	M2/UR
ABRIL 1994	115	118	114	97
ABRIL 1995	128	135	131	95
ABRIL 1996	127	138	134	92
ABRIL 1997	121	143	139	85
ABRIL 1998	127	148	141	86
ABRIL 1999	125	150	141	84
ABRIL 2000	121	146	137	83
ABRIL 2001	114	139	131	82
ABRIL 2002	91	111	105	82

Abril 93 = 100

RELACION ENTRE INDICADORES VALORES INDICE

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

Manual de Construcción Industrializada

Las
recomendaciones
de dos
especialistas en
construcción de
vivienda
industrializada.

U\$S 60

**Impreso en Blanco
y Negro**

Solicite al e-mail:
mbellon@edificar.net

Ing. Horacio Mac Donnell
Ing. Horacio Patricio Mac Donnell
REVISTA VIVIENDA SRL

EDICION ABRIL 2002

* OBJETIVO

EL OBJETIVO QUE SE PERSIGUE AL CONFECCIONAR EL PRESENTE LISTADO DE COSTOS DE COMPONENTES DE OBRA, ES BRINDAR AL PROFESIONAL UN SISTEMA QUE PERMITE DETERMINAR DURANTE LA ETAPA DE ANTEPROYECTO UNA IDEA GENERAL DEL VALOR DEL EDIFICIO A CONSTRUIR, COMO TAMBIEN, LAS DIFERENTES OPCIONES DE COMPONENTES DEL MISMO.

* ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTOS

PRIMERA COLUMNA

CADA ITEM QUE INTEGRA LOS DISTINTOS RUBROS DE OBRA, COMPRENDE TRES ELEMENTOS BASICOS: MATERIALES - MANO DE OBRA - BENEFICIO. A LOS EFECTOS DEL COSTO UNITARIO. EN ESTA COLUMNA NO SE TOMARON EN CUENTA LOS VALORES DE INCIDENCIA DE LEYES SOCIALES COMO TAMPOCO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL RESULTADO QUE SE LOGRA COMO CONSECUENCIA, ES EL VALOR NETO QUE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA COBRA POR SU TRABAJO.

LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES, QUE SE FIJAN PARA LOS DISTINTOS INSUMOS, SURGEN DE LOS VALORES PROMEDIO DE MERCADO UTILIZANDO COMO FUENTE DE INFORMACION, PRECIOS DE BARRACAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PLAZA VIGENTES AL 30 DE ABRIL DE 2002

EL VALOR DE LA MANO DE OBRA, INCORPORA NO SOLO LA MANO DE OBRA DIRECTAMENTE APLICADA PARA EJECUTAR EL TRABAJO, SINO TAMBIEN LA INCIDENCIA DE CAPATACES Y SERENOS. EL PRECIO QUE SE APLICA A LA MANO DE OBRA SURGE DE LOS VALORES QUE USUALMENTE SE PAGAN EN PLAZA, A PARTIR DE LOS LAUDOS VIGENTES AJUSTADOS AL 1º DE DICIEMBRE DE 2001, TOMANDO EN CUENTA LOS QUE CORRESPONDEN AL CRITERIO DEL RENDIMIENTO NORMAL DE TRABAJO; SEGUN LOS POSTULADOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), LO QUE SIGNIFICA QUE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE TRABAJO INCENTIVADO O A DESTAJO NO ESTA CONSIDERADO.

EL BENEFICIO, ES UN PORCENTAJE QUE SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE EL VALOR DE LOS INSUMOS Y MANO DE OBRA QUE INTEGRA CADA ITEM, QUE PARA EL CASO HA SIDO EL 20 %.

SEGUNDA COLUMNA:

LA SEGUNDA COLUMNA DE PRECIOS, INDICA LA INCIDENCIA DE LAS LEYES SOCIALES, QUE EL PROPIETARIO HA DE HACER EFECTIVO COMO APORTES A D.G.S.S., CUYO MONTO SE CALCULA A PARTIR DE LA MANO DE OBRA QUE INSUME CADA ITEM.

1 MOVIMIENTO DE TIERRA				
1-1	EXCAVACIONES MANUALES			
1-1-01	Zanja en tierra vegetal arenosa	M3	157,55	112,81
1-1-02	Zanja en arena	M3	210,06	150,41
1-1-03	Pozo en tierra hasta 1 metro	M3	183,81	131,61
1-1-04	Pozo en arcilla arenosa 1 a 2 metros	M3	366,84	227,01
1-1-05	Pozo en arcilla arenosa 2 a 4 metros	M3	550,65	358,61
1-1-06	Pozo en arcilla compacta 1 a 2 metros	M3	341,35	244,41
1-1-07	Pozo en arcilla compacta 2 a 4 metros	M3	525,16	376,02
1-1-08	Pozo en tosca blanda 2 a 4 metros	M3	603,94	432,43
1-1-09	Pozo en tosca semidura 2 a 4 metros	M3	840,26	601,64
1-1-10	Pozo en tosca dura 2 a 4 metros	M3	1680,52	1203,27
1-1-11	Carga en camión	M3	105,03	75,20
2 CIMENTACIONES				
2-1	MUROS DE CONTENCIÓN			
2-1-01	Hormigón ciclópeo encofrado 1 lado	M3	1765,70	493,47
2-1-02	Hormigón ciclópeo encofrado 2 lados	M3	2417,05	932,87
2-1-03	Hormigón armado	M3	3834,47	1619,00
2-2	PANTALLAS			
2-2-01	Pantalla de hormigón ciclópeo	M3	3605,93	1474,51
2-2-02	Pantalla de hormigón armado	M3	3926,76	1619,00
2-2-03	Pantalla de bloques cementicios	M3	1476,90	439,39
2-3	CIMIENTOS			
2-3-01	Dados de hormigón ciclópeo	M3	1599,70	418,27
2-3-02	Cimiento corrido de hormigón ciclópeo	M3	1599,70	418,27
2-3-03	Zapata corrida de hormigón armado	M3	3555,36	1619,00
2-3-04	Patin de hormigón armado	M3	3633,37	1426,34
2-3-05	Vigas de cimentación hormigón armado	M3	4670,97	1859,82
2-3-06	Platea de hormigón armado	M3	2028,60	589,80
2-4	PILOTAJE			
2-4-01	Pilotes perforados	T/ML	8,60	1,22
2-4-02	Pilotes hinca de tubo	T/ML	11,50	2,14
3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
3-1	PILARES Y VIGAS			
3-1-01	Pilares y pantallas	M3	5448,69	1971,36
3-1-02	Vigas y dinteles	M3	5839,69	2347,38
3-2	LOSAS			
3-2-01	Losas macizas	M3	4752,33	1971,36
3-2-02	Losas nervadas c/bovedilla de horm.	M2	633,98	213,95
3-2-03	Losas nervadas c/bovedilla de cerám.	M2	646,94	213,95
3-2-04	Losas prefab. pretensadas c/bov. horm.	M2	396,00	47,70
3-3	HORMIGONES VARIOS			
3-3-01	Losas de escalera	M3	5554,24	2443,71
3-3-02	Zancas con baranda	M3	6451,62	3054,63
3-3-03	Tanques de agua	M3	6433,19	2749,17
3-3-04	Pavimentos de hormigón	M3	1962,36	589,80
3-4	VALOR MEDIO DEL HORMIGÓN ARMADO			
3-4-01	Valor medio con dosificación 4-2-1	M3	5016,79	1999,67

4 MAMPOSTERIA

4-1	MAMPOSTERIA DELADRILLO			
4-1-01	Muro de 15 cm sin revocar	M2	245,93	65,91
4-1-02	Muro de 15 cm 1 cara vista	M2	281,63	91,64
4-1-03	Muro de 15 cm 2 caras vistas	M2	312,11	113,61
4-1-04	Muro de 20 cm	M2	394,63	107,14
4-1-05	Muro de 30 cm	M2	497,57	133,93
4-1-06	Muro doble c/cámara (una cara vista)	M2	650,63	221,22
4-1-07	Muro doble c/cámara (ladrillo y ticholo)	M2	432,91	161,77
4-1-08	Muro de ladrillo armado 15 cm visto	M2	338,68	124,30
4-1-09	Tabique de espejo de 8 cm	M2	153,38	51,16
4-1-10	Muro portante de ladrillo de fábrica	M2	335,93	65,91
4-2	MAMPOSTERIA DELADRILLO REJILLA			
4-2-01	Muro de 15 cm (rejilla 12x12x25)	M2	346,78	61,09
4-2-02	Muro de 20 cm (rejilla 12x17x25)	M2	473,31	81,18
4-2-03	Muro de 30 cm (rejilla 12x17x25)	M2	675,69	96,46
4-3	MAMPOSTERIA DE TICHOLOS			
4-3-01	Tabique de 9 cm (ticholo 7x12x25)	M2	285,68	70,73
4-3-02	Tabique de 10 cm (ticholo 8x25x25)	M2	227,85	44,95
4-3-03	Muro de 15 cm (ticholo 12x25x25)	M2	275,17	48,76
4-3-04	Muro de 15 cm (ticholo 12x17x25)	M2	307,98	65,91
4-3-05	Muro de 20 cm (ticholo 12x17x25)	M2	393,40	74,49
4-3-06	Muro de 30 cm (ticholo 25x25x25)	M2	503,17	57,33
4-4	MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON VIBRADO			
4-4-01	Tabique de 7 cm (Block 7x19x39)	M2	113,29	20,09
4-4-02	Tabique de 10 cm (Block 10x19x39)	M2	136,41	31,60
4-4-03	Muro de 12 cm (Block 12x19x39)	M2	160,92	36,51
4-4-04	Muro de 15 cm (Block 15x19x39)	M2	197,98	42,06
4-4-05	Muro de 19 cm (Block 19x19x39)	M2	228,47	48,76
4-4-06	Muro de 25 cm (Block 25x19x39)	M2	301,36	51,16
4-4-07	Muro aislante especial de 20 cm	M2	270,16	51,16
4-5	MUROS CALADOS			
4-5-01	Muro calado con ladrillos	M2	280,61	113,61
4-5-02	Muro calado de cemento	M2	395,39	113,61
4-6	VIARIOS			
4-6-01	Demolición de muros	M3	419,78	300,82
4-6-02	Colocación de cantoneras	ML	144,92	103,85
4-6-03	Colocación de aberturas	M2	186,90	133,93
4-6-04	Colocación de placares	M2	186,90	133,93
4-6-05	Terminación de mochetas	ML	56,07	40,18
4-7	MAMPOSTERIA DE PLACAS DE YESO			
4-7-01	Muro 10 cm con placas de yeso 12,5 ambas caras	M2	395,38	*
4-7-02	Muro 10 cm 1 cara placa cem- 1 cara placa yeso	M2	428,37	*

5 REVOQUES

5-1	REVOQUES GRUESOS (PRIMERA CAPA)			
5-1-01	Revoque de cielorraso	M2	112,82	66,01
5-1-02	Revoque interior	M2	72,32	40,25
5-1-03	Revoque exterior con hidrófugo	M2	105,28	57,35

COSTOS DE COMPONENTES DE OBRA ABRIL 2002

5-2	REVOQUES FINOS (SEGUNDA CAPA)			
5-2-01	Revoque fino de cielorraso	M2	44,85	24,34
5-2-02	Revoque fino de muro	M2	32,98	18,21
5-2-03	Revoque de portland lustrado	M2	132,22	81,41
5-2-04	Enduido plástico	M2	49,39	27,84
5-2-05	Rev.texturado vinilico (INCALEX textura)	M2	70,70	18,21
5-3	VARIOS			
5-3-01	Picado de revoques	M2	31,51	22,56
6	CONTRAPISOS			
6-1	CONTRAPISOS			
6-1-01	Contrapiso común	M2	141,75	80,49
6-1-02	Contrapiso sobre losa	M2	78,98	49,35
6-1-03	Contrapiso sobre losa de baño	M2	286,59	136,89
6-1-04	Contrapiso en terrazas	M2	155,23	94,47
6-1-05	Contrapiso de arena y portland	M2	156,02	84,12
6-1-06	Alisado de arena y portland	M2	88,01	46,88
7	ACABADOS			
7-1	ACABADOS CONTINUOS SOBRE MUROS INTERIORES			
7-1-01	Pintura Latex s/enduido (INCALEX)	M2	44,16	14,45
7-1-02	Pintura Latex s/enduido (PLASTICA BLANCA)	M2	36,49	14,45
7-1-03	Pintura Latex no lavable (INCAMIL)	M2	33,18	14,45
7-2	ACABADOS DISCONTINUOS SOBRE MUROS INTERIORES			
7-2-01	Azulejos lisos blancos	M2	253,53	80,36
7-2-02	Azulejos lisos de color	M2	320,73	80,36
7-2-03	Azulejos decorados	M2	327,00	114,67
7-2-04	Plaquetas de cerámica esmaltada 15x20	M2	295,53	80,36
7-2-05	Plaquetas de cerámica esmaltada 20x20	M2	236,75	66,97
7-3	ACABADOS CONTINUOS SOBRE MUROS EXTERIORES			
7-3-01	Pintura acrílica (INCAMUR)	M2	46,23	14,45
7-3-02	Revestimiento acrílico texturado	M2	60,96	16,86
7-3-03	Pintura cementicia	M2	33,61	14,45
7-3-04	Imitación	M2	175,51	65,09
7-3-05	Balai	M2	76,56	18,21
7-3-06	Monolítico lavado hecho en sitio	M2	273,73	138,80
7-4	ACABADOS DISCONTINUOS SOBRE MUROS EXTERIORES			
7-4-01	Medio ladrillo de campo aplacado	M2	403,85	141,45
7-4-02	Ladrillo de campo aplacado	M2	231,78	100,22
7-4-03	Plaqueta cerámica 5.5x25	M2	336,90	96,16
7-4-04	Plaqueta cerámica vidriada 5.5x25	M2	465,06	96,16
7-4-05	Plaqueta esmaltada 10x20	M2	476,74	80,36
7-4-06	Plaqueta de gres 10x20	M2	794,28	81,41
7-4-07	Piedra laja irregular	M2	302,10	133,93
7-4-08	Piedra laja regular (escuadrada)	M2	149,95	92,40
7-4-09	Plaquetas de mármol 15 x 30	M2	1406,16	176,81
7-4-10	Placas de mármol	M2	2725,92	286,66
7-4-12	Plaquetas de monolítico lavado	M2	347,78	80,36
7-5	ACABADOS DE CIELORRASO			
7-5-01	Pintura de cielorraso sobre mezcla fina	M2	31,91	16,86
7-5-02	Pintura a la cal sobre mezcla fina	M2	26,22	16,86

8 PISOS Y ZOCALOS

8-1	PAVIMENTOS			
8-1-01	Baldosas vereda 20x20	M2	181,87	51,46
8-1-02	Baldosas calcáreas 20x20	M2	204,63	70,73
8-1-03	Baldosas calcáreas 15x30	M2	215,28	75,54
8-1-04	Baldosas calcáreas 30x30	M2	234,08	80,36
8-1-05	Baldosas calcáreas exagonales	M2	237,42	82,77
8-1-06	Baldosas monolíticas 20x20	M2	307,65	70,73
8-1-07	Baldosas monolíticas 30x30	M2	392,87	82,77
8-1-08	Baldosas monolíticas 40x40	M2	594,28	82,77
8-1-09	Monolítico hecho en sitio	M2	530,51	100,45
8-1-10	Monolítico lavado hecho en sitio	M2	367,07	100,45
8-1-11	Alisado de arena y portland rodillado	M2	242,84	144,15
8-1-12	Piedra laja irregular	M2	278,45	109,85
8-1-13	Piedra laja escuadrada	M2	115,06	66,97
8-1-14	Baldosas de piedra laja	M2	115,44	66,97
8-1-15	Parque de eucaliptus engrampado	M2	493,68	70,73
8-1-16	Parque de eucaliptus pegado	M2	415,76	70,73
8-1-17	Alfombra moquette valor promedio	M2	267,75	25,73
8-1-18	Alfombra de goma de base estriada	M2	323,45	25,73
8-1-19	Baldosas vinílicas	M2	183,65	21,67
8-1-20	Baldosa cerámica esmaltada 20x20	M2	343,21	98,57
8-1-21	Baldosa catalana	M2	632,27	133,93
8-1-22	Baldosa de gres 30 x 30	M2	355,99	94,81
8-2	ZOCALOS			
8-2-01	Zócalos calcáreos	ML	47,82	19,77
8-2-02	Zócalos de monolítico	ML	64,98	19,77
8-2-03	Zócalos de madera	ML	36,80	4,82
8-2-04	Zócalos de mármol	ML	82,80	19,77
8-3	VARIOS			
8-3-01	Colocación de umbrales	ML	121,78	87,05
8-3-02	Colocación de escalones	ML	121,78	87,05

9 AZOTEAS Y SOBRETACHOS

9-1	PREPARACION			
9-1-01	Contrapiso y alisado de arena y portland	M2	235,47	127,59
9-2	CAPA IMPERMEABILIZANTE			
9-2-01	Impermeabilizante acrílico bituminoso	M2	161,03	91,05
9-2-02	Impermeabilizante blanco acrílico	M2	183,19	53,57
9-3	SUPERFICIES DE PROTECCION			
9-3-01	Aluminio asfáltico	M2	35,67	13,39
9-3-02	Tejuelas de cerámica	M2	219,38	68,84
9-3-03	Terraza transitable	M2	224,99	68,84
9-3-04	Teja colonial	M2	331,43	57,33
9-3-05	Teja plana	M2	596,04	65,91
9-4	SOBRETACHOS			
9-4-01	Sobretecho F.C. 6 MM sobre correas 2x2	M2	235,34	97,05
9-4-02	Sobretecho de chapa sobre correas 2x2	M2	192,19	76,13

COSTOS DE COMPONENTES DE OBRA ABRIL 2002

10	ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR				
10-1	PAVIMENTOS EXTERIORES				
10-1-01	Piso articulado florida	M2	324,88	85,77	
10-1-02	Piso articulado exagonal	M2	288,95	85,77	
10-1-03	Césped en tepes	M2	43,34	11,28	
10-1-04	Balastro compactado	M2	82,93	37,60	
10-1-05	Piso en green block (unidad de 48 cm x 36 cm)	M2	280,90	19,03	
11	CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS LIVIANAS				
11-1	CUBIERTAS (no se considera pilares y fundación)				
11-1-01	Techo en F.C. 6 MM estructura hierro común	M2	902,55	514,92	
11-1-02	Techo de chapa estructura hierro redondo	M2	855,33	493,47	
11-2	ESTRUCTURAS LIVIANAS (CIELORRASOS)				
11-2-01	Metal desplegado susp. hierro común	M2	412,33	233,22	
11-2-02	Metal desplegado susp. marco madera	M2	224,48	93,75	
12	ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO				
12-1	PUESTA ELECTRICA				
12-1-01	Valor medio de una puesta	U	654,64	267,43	
13	ACONDICIONAMIENTOS SANITARIO				
13-1	BAÑOS				
13-1-01	Baño completo en planta baja	U	12543,52	2401,46	
13-1-02	Baño completo en planta alta	U	15749,44	2916,06	
13-1-03	Baño secundario P.B. (I.P. y lvo. c/pie)	U	7945,67	1458,03	
13-1-04	Baño secundario P.A. (I.P. y lvo. c/pie)	U	10700,99	1458,03	
13-2	COCINAS				
13-2-01	Cocina en planta baja (pileta simple)	U	3755,79	900,55	
13-2-02	Cocina en planta alta (pileta simple)	U	4879,20	1072,08	
13-3	SANEAMIENTO				
13-3-01	Cloaca (cañería principal en P.B.)	U	7391,44	2916,06	
14	ABERTURAS Y EQUIPAMIENTO				
14-1	ABERTURAS DE ALUMINIO				
14-1-01	Ventana	140x110	U	2199,00	*
14-1-02	Ventana	150x140	U	2985,00	*
14-1-03	Puerta ventana	150x205	U	3895,00	*
14-1-04	Puerta ventana	280x205	U	4890,00	*
14-2	ABERTURAS EN CHAPA DE HIERRO				
14-2-01	Ventana corrediza	140x110	U	805,00	*
14-2-02	Puerta ventana	140x205	U	1478,00	*
14-2-03	Puerta de calle con postigo	83x210	U	1845,00	*
14-2-04	Puerta Int. marco chapa hoja P.B.	80x210	U	1238,00	*
14-2-05	Portón garage 3 hojas c/post.	240x210	U	5355,00	*
14-3	ABERTURAS EN PERFIL DE HIERRO (simple contacto)				
14-3-01	Balancín	80x80	U	565,00	*
14-3-02	Ventana	140x110	U	725,00	*
14-3-03	Puerta cocina	80x205	U	895,00	*

14-4 ABERTURAS EN MADERA				
14-4-01	Ventana batiente (caoba)	120x120	U	2548,00 *
14-4-02	Ventanas corredizas (caoba)	150x120	U	2658,00 *
14-4-03	Ventanas corredizas (caoba)	180x150	U	2929,00 *
14-4-04	Puerta ventana (caoba)	240x209	U	5580,00 *
14-4-05	Puerta interior con marco en (P.TEA)		U	1189,00 *
14-4-06	Puerta exterior c/marco en caoba		U	4790,00 *
14-4-07	Puerta plegable c/marco y colocación		M2	2050,00 *
14-5 CORTINA DE ENROLLAR				
14-5-01	Cortina de enrollar completa PVC c/colocación		M2	670,00 *
14-6 EQUIPAMIENTO COCINAS Y BAÑOS				
14-6-01	Mueble bajo frente 1 mod. 40 cm de ancho		U	950,00 *
14-6-02	Mueble bajo frente 2 mod. 80 cm de ancho		U	1712,00 *
14-6-03	Cajoneras con 4 cajones 40 cm de ancho		U	2139,00 *
14-6-04	Mueble alto completo, laterales, fondo 40 cm		U	1155,00 *
14-6-05	Mueble alto completo, laterales, fondo 80 cm		U	1789,00 *
14-6-06	Mueble alto (alt:60c, prof:40c, ancho:80c)		U	1560,00 *
14-7 EQUIPAMIENTO DORMITORIOS				
14-7-01	Placar integrar a alb. ancho 1.10 alt. 2.05		U	3760,00 *
14-7-02	Placar integrar a alb. ancho 1.65 alt. 2.05		U	5353,00 *
14-7-03	Placar integrar a alb. ancho 2.20 alt. 2.05		U	6250,00 *
14-7-04	Placar integrar a alb. ancho 1.65 alt. 2.40		U	5365,00 *
14-7-05	Placar integrar a alb. ancho 2.20 alt. 2.40		U	6670,00 *
14-7-06	Cajón con llave ancho 50 cm		U	695,25 *
14-7-07	Bandejas cantidad 3 altura total 50 cm		U	1250,00 *
15 PINTURAS				
15-1 PREPARACION DE SUPERFICIES				
15-1-01	Fondo blanco para madera (cubriente)		M2	51,38 28,90
15-1-02	Barniceta: Barniz al 30 % (No cubriente)		M2	52,72 28,90
15-1-03	Fondo antióxido para hierro		M2	114,53 57,80
15-2 ACABADO DE SUPERFICIES				
15-2-01	Esmalte sintético brillante INCALUX		M2	109,81 57,80
15-2-02	Esmalte sintético semi-mate SATINCA		M2	109,66 57,80
15-2-03	Barniz poliuretánico		M2	131,11 62,61
16 VIDRIOS Y ESPEJOS				
16-1 VIDRIOS				
16-1-01	Vidrio 3 mm con colocación		M2	230,00 *
16-1-02	Vidrio 4 mm con colocación		M2	250,00 *
16-1-03	Vidrio 5 mm con colocación		M2	285,00 *
16-1-04	Vidrio fantasía colocado		M2	230,00 *
16-2 ESPEJOS				
16-2-01	Espejo 3 mm sin colocación		M2	270,00 *
16-2-02	Espejo 5 mm sin colocación		M2	360,00 *
17 ASCENSORES				
17-1-01	Ascensor de 5 paradas en U\$S		U	18720 *
17-1-02	Ascensor de 11 paradas en U\$S		U	24560 *

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS
POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN
PERIODO ABRIL 2001 - ABRIL 2002**

Tipología	ABR 2001	JUN 2001	AGO 2001	OCT 2001	DIC 2001	FEB 2002	ABR 2002
Vivienda eco. aislada	6928	6950	6929	6938	7045	7050	7105
Vivienda Planta Baja	6363	6387	6376	6368	6464	6476	6534
Vivienda Duplex	6854	6879	6866	6861	6962	6976	7045
Viv. P.B. y 3 P. Alta	5753	5782	5756	5754	5839	5849	5906
Local Ind. c/Oficina	4555	4555	4549	4565	4640	4649	4682

Valores en Pesos Uruguayos

ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTOS DE CONSTRUCCION.-

En todos los casos el costo del metro cuadrado de construcción comprende:

- a) Materiales que a partir del mes de junio se incorpora el valor COFIS a la facturación
- b) Mano de obra incluyendo el monto de leyes sociales. A partir del 1º de junio este monto también se ve afectado por el COFIS disminuyendo el aporte patronal al B.P.S.
- c) El beneficio de la empresa constructora;
- d) El impuesto al Valor Agregado por todo concepto; (23 % a partir de Mayo/ 95)

No se incluye en el costo:

- a) El valor del terreno o su parte alícuota y
- b) Los gastos por impuestos, tasa y conexiones de infraestructura sanitaria, eléctrica y bomberos.

DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS TIPOLOGIAS DE VIVIENDA

Se ha analizado el costo del metro cuadrado de vivienda durante el período ABRIL 2001 - ABRIL 2002, tomándose como base 4 tipologías de viviendas:

- I VIVIENDA ECONOMICA AISLADA
- II VIVIENDA EN PLANTA BAJA AGRUPADA
- III VIVIENDA DUPLEX AGRUPADA
- IV VIVIENDA EN BLOQUES DE CUATRO NIVELES (PB. Y 3 P. ALTAS)

La unidad de vivienda considerada para estas cuatro tipologías es una vivienda de dos dormitorios con una superficie de 55 m² con las respectivas superficies comunes necesarias para su funcionamiento en cada tipología.

La memoria descriptiva de las unidades estudiadas corresponden a las terminaciones exigidas por el Banco Hipotecario del Uruguay para Categoría II.

El método empleado para la obtención de estos valores ha sido el estudio de prototipos representativos de cada tipología, seguido de un planillado de cómputos minucioso, que se corre en forma bimestral con los valores que se obtienen de los COSTOS DE COMPONENTES DE OBRA.

DESCRIPCION DE LA TIPOLOGIA DE CONSTRUCCION INDUSTRIAL.

Para el cálculo de esta tipología se ha elegido un local entre medianeras, de 10 metros de ancho de terreno. Está integrado por un local amplio con techado liviano y una unidad de oficina adjunta con estructura de hormigón y mampostería.

La superficie de la oficina equivale aproximadamente al 10 % de la superficie del local con entrada independiente para ambas unidades.

ESTRUCTURA PARAMETRICA DEL COSTO DE VIVIENDA

La distribución paramétrica del costo del metro cuadrado de construcción en las diferentes tipologías de viviendas consideradas para el mes de ABRIL de 2002 presenta las siguientes características:

Mano de Obra.....	28,60 %
Leyes Sociales.....	24,11 %
Materiales.....	36,46 %
Beneficios de Empresa.....	10,83 %

ANALISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCION DE LOS VALORES MAS REPRESENTATIVOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

VALORES EN PESOS URUGUAYOS				INCREM. ULTIMO BIMESTRE	INCREMENTO PERIODO ABR/01 - ABR/2002
VALORES IPC EN INDICES					
VALORM2	ABRIL	2001	6475,00	0,91 %	2,67 %
	FEBRERO	2002	6588,00		
	ABRIL	2002	6648,00		
VALOR U.R.	ABRIL	2001	205,10	0,71 %	2,56 %
	FEBRERO	2002	208,88		
	ABRIL	2002	210,36		
VALOR U\$S	ABRIL	2001	12,942	10,71 %	28,23 %
	FEBRERO	2002	14,990		
	ABRIL	2002	16,595		
INDICE COSTO DE VIDA	ABRIL	2001	51330	1,76 %	5,14 %
	FEBRERO	2002	53035		
	ABRIL	2002	53967		

El valor dolar indicado corresponde al dolar interbancario vendedor y al cierre a fin de mes

VALORES DE TASACION DE VIVIENDA USADA

El siguiente cuadro es representativo de la variación de los valores del metro cuadrado de vivienda usada, teniendo en cuenta la edad, la categoría de vivienda y su estado de conservación, sobre la base de los valores de vivienda nueva a ABRIL de 2002

*** CATEGORIA DE LA VIVIENDA:**

- MUY BUENA: Vivienda construida con materiales nobles y fina terminación. Incluye calefacción.
- CONFORTABLE: Vivienda bien construída, con buenos materiales y aceptable confort.
- BUENA: construcción normal, materiales buenos, sin confort.
- ECONOMICA: Vivienda bien construída, con materiales económicos y terminación regular.

*** ESTADO DE CONSERVACION**

- OPTIMO: El caso en que no es necesario hacer reparaciones.
- BUENO: Cuando hay necesidad de reparaciones de poca entidad.
- REGULAR: Cuando es necesario hacer reparaciones de cierta consideración.
- MALO: Cuando las reparaciones ya son importantes.

El valor de la construcción, SIN CONSIDERAR EL VALOR DEL TERRENO, se obtiene multiplicando el valor correspondiente del cuadro por el metraje de la vivienda y por el coeficiente (Y) que corresponda, según tabla adjunta.

COSTOS DE COMPONENTES DE OBRA ABRIL 2002

**CUADRO REPRESENTATIVO DE LA VARIACION DE
LOS VALORES DEL METRO CUADRADO DE LA
VIVIENDA USADA**

EDAD	ESTADO	CATEGORIA DE LA VIVIENDA			
		M.Buena	Conf.	Buena	Econom.
NUEVA		14626	10969	8310	6648
5 años	OPTIMO	14242	10681	8092	6473
	BUENO	13883	10412	7888	6310
	REGULAR	11664	8748	6627	5302
	MALO	6751	5063	3836	3069
10 años	OPTIMO	13821	10366	7853	6282
	BUENO	13473	10105	7655	6124
	REGULAR	11320	8490	6432	5146
	MALO	6551	4913	3722	2978
20 años	OPTIMO	12871	9653	7313	5850
	BUENO	12546	9409	7128	5703
	REGULAR	10541	7906	5989	4791
	MALO	6100	4575	3466	2773
30 años	OPTIMO	11774	8830	6690	5352
	BUENO	11477	8608	6521	5217
	REGULAR	9643	7232	5479	4383
	MALO	5581	4186	3171	2537
40 años	OPTIMO	10530	7898	5983	4787
	BUENO	10266	7699	5833	4666
	REGULAR	8625	6469	4900	3920
	MALO	4992	3744	2836	2269
50 años	OPTIMO	9141	6856	5194	4155
	BUENO	8911	6684	5063	4051
	REGULAR	7487	5615	4254	3403
	MALO	4334	3250	2462	1970
60 años	OPTIMO	7605	5704	4321	3457
	BUENO	7412	5559	4212	3369
	REGULAR	6229	4672	3539	2831
	MALO	3605	2704	2048	1639
70 años	OPTIMO	5923	4443	3366	2692
	BUENO	5774	4331	3281	2625
	REGULAR	4851	3638	2756	2205
	MALO	2808	2106	1596	1276
80 años	OPTIMO	4095	3071	2327	1861
	BUENO	3991	2993	2268	1814
	REGULAR	3354	2515	1905	1524
	MALO	1941	1456	1103	882
90 años	OPTIMO	2121	1591	1205	964
	BUENO	2067	1550	1174	939
	REGULAR	1738	1303	987	790
	MALO	1005	754	571	457

Coeficiente (Y) en relación con la superficie de la vivienda	
Sup/m2	Coef.Y
20	1.14
25	1.11
30	1.08
35	1.05
40	1.03
45	1.01
50	1.00
60	0.97
70	0.95
80	0.93
90	0.91
100	0.90
110	0.89
130	0.86
150	0.85
170	0.83
200	0.81
250	0.78
300	0.76
400	0.73
500	0.71

Valores en Pesos Uruguayos

Base ABRIL 2002

**POR UNA GESTIÓN MODERNA Y SEGURA
EN LA CONSTRUCCIÓN**

ARQ. RUY VARALLA

Un libro de absoluta actualidad que trata de explicar, a partir de la experiencia, como se debería actuar, para evitar la generación de pérdidas que se producen en la industria de la construcción, a través de un sistema de gestión formalizado.

Super oferta

\$ 100

**ADQUIERALOS EN Cp67 LIBRERIAS - Telefax: 412-9712
EN EL HALL DE LA FAC. DE ARQUITECTURA o por e-mail a libros@edificar.net**

Laudo Vigente 12/2001 a 11/2002

PERSONAL NO INCLUIDO EN LA LEY 14.411
OBROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

CATEGORIA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
I	171.09	171.09	171.09
II	181.91	181.91	181.91
III	193.06	193.06	193.06
IV	209.24	209.24	209.24
V	225.37	225.37	225.37
VI	241.52	241.52	241.52
VII	257.64	257.64	257.64
VIII	273.75	273.75	273.75
IX	289.95	289.95	289.95
X	306.13	306.13	306.13
XI	322.18	322.18	322.18
XII	338.32	338.32	338.32

OBROS MENSUALES

CATEGORIA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Im	6822.09	6822.09	6822.09
IIm	7438.30	7438.30	7438.30
IIIm	8158.37	8158.37	8158.37
IVm	9038.32	9038.32	9038.32

ADMINISTRATIVOS

CATEGORIA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Ia	3911.34	3911.34	3911.34
Ila	4786.55	4786.55	4786.55
IIla	5666.03	5666.03	5666.03
IVa	6549.01	6549.01	6549.01
Va	7428.85	7428.85	7428.85
VIa	8315.56	8315.56	8315.56
VIIa	9203.20	9203.20	9203.20
VIIIa	10094.17	10094.17	10094.17

PERSONAL INCLUIDO EN LA LEY 14.411
OBROS JORNALEROS (JORNAL POR DIA)

CATEGORIA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
I	140.38	140.38	140.38
II	149.27	149.27	149.27
III	158.47	158.47	158.47
IV	171.81	171.81	171.81
V	185.02	185.02	185.02
VI	198.82	198.82	198.82
VII	211.54	211.54	211.54
VIII	224.85	224.85	224.85
IX	238.06	238.06	238.06
X	251.28	251.28	251.28
XI	264.54	264.54	264.54
XII	277.83	277.83	277.83

OBROS MENSUALES

CATEGORIA	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Im	5601.05	5601.05	5601.05
IIm	6107.04	6107.04	6107.04
IIIm	6699.49	6699.49	6699.49
IVm	7420.66	7420.66	7420.66

COMPENSACIONES

DESGASTE DE ROPA	9.25
DESGASTE DE HERRAMIENTAS	3,70
GASTOS DE TRANSPORTE JORNALERO	8.08
GASTOS DE TRANSPORTE MENSUALES	202.01
SUPLEMENTO POR BALANCIN O SIMILARES	16,65

TRABAJO "A DESTAJO"

	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
JORNAL BASE	230.01	230.01	230.01

TRABAJO
1. REVOQUE DE CIELORRASO

1.1 - GRUESO DOS CAPAS	31.84	31.84	31.84
1.2 - GRUESO MAS FINA	63.65	63.65	63.65
1.3 - GRUESO MAS BALAI	52.20	52.20	52.20

2. REVOQUE MURO INTERIOR

2.1 GRUESO FRATASADO	22.70	22.70	22.70
2.2 GRUESO MAS FINA	38.61	38.61	38.61
2.3 GRUESO MAS BALAI	36.28	36.28	36.28

3. MUROS Y TABIQUES

3.1 - TCH. 08/25/25-E08	31.84	31.84	31.84
3.2 - TCH. 12/25/25-E12	34.18	34.18	34.18
3.3 - TCH. 12/17/25-E12	36.28	36.28	36.28
3.4 - TCH. 12/17/25-E17	43.06	43.06	43.06
3.5 - TCH. 12/25/25-E25	58.98	58.98	58.98
3.6 - REJ. 11/17/25-E17	43.06	43.06	43.06
3.7 - REJ. 11/12/25-E25	63.65	63.65	63.65
3.8 - LAD.5.5/12/25-EI2	52.20	52.20	52.20
3.9 - LAD. 5. 5/12/25-E25	79.33	79.33	79.33

4. APLICADOS RUSTICOS

	31.84	31.84	31.84
--	-------	-------	-------

5.1 - LAD. S. 5/12/25-E12	79.33	79.33	79.33
5.2 - CHR. S. 5/5.5/25-E5.5	45.42	45.42	45.42
5.3 - TEJ. 03/12/25-E03	45.42	45.42	45.42

6. COLOCACION PISOS

6.1 - BALDOSA 40x40	36.28	36.28	36.28
6.2 - BALDOSA 20X20	38.61	38.61	38.61
6.3 - GRES 10x10	45.42	45.42	45.42
6.4 - VEREDA 20X20	27.14	27.14	27.14

7. COLOCACION ZOCALOS

7.1 - BALDOSA 07x20	22.70	22.70	22.70
7.2 - GRES 10x10	27.14	27.14	27.14
7.3 - MARMOL 5.5x70	31.84	31.84	31.84

8. COLOCACION AZULEJOS

15x15	58.98	58.98	58.98
-------	-------	-------	-------

COEFICIENTE DE TRASLADO A LOS PRECIOS T=1,0287

ELARQA

una revista de colección

una revista de colección

DOS PUNTOS

Llame al 400 00 62 o 402 34 91 y le enviaremos sin cargo adicional sus ejemplares atrasados.

Aceptamos tarjetas de crédito.

ELARQA en Internet: www.uyweb.com.uy/2.elarqa

E-mail: 2.elarqa@uyweb.com.uy

arquitectos / ingenieros / empresas constructoras / operadores de la construcción / estudiantes

En julio

la **IEC**

será noticia